

APÊNDICE D - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITANTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO MAT. + M.O. (R\$)	PREÇO TOTAL MAT. + M.O. (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DOS SERVIÇOS				
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Engenheiro de Segurança)	H	16,00		
1.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00		
1.1.3	EMIÇÃO DE ART	UNID.	1,00		
1.2	EQUIPAMENTOS				
1.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	3,00		
1.2.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	4,00		
1.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	60,00		
1.3	CANTEIRO DE SERVIÇOS				
1.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,18		
1.3.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	20,00		
1.3.3	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM	M2	36,00		
2	SERVIÇOS NA FACHADA				
2.1	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE ENTULHOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO – 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_11/2017 (EXCLUDE FORNECIMENTO DO SUPORTE METÁLICO)	M	217,80		
2.2	COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL. AF_11/2017	M2	2.133,60		
2.3	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	M	90,76		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3.1	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00		
3.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	40,00		
3.3	ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA POR 7 DIAS - 5M³	SEM	16,00		
4	ENTREGA DOS SERVIÇOS				
4.1	LIMPEZA FINAL DOS LOCAIS	M2	20,00		
SUBTOTAL					
B.D.I. ()					
TOTAL GERAL (Item II do TR)					
5	ENTREGA DOS SERVIÇOS				
5.1	LOCAÇÃO DE 232 SUPORTES METÁLICOS PARA PLATAFORMA SECUNDÁRIA (L=1,40+0,80) DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE ALTURA, DE ACORDO COM NR-18	MÊS	12,00		
TOTAL GERAL (Item I do TR)					