

MODULARIS OFFSITE BUILDING

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

SOBRE A MODULARIS OFFSITE BUILDING

+200

clientes

Redução de até 40% na emissão de carbono + 100 mil m²

construídos para as maiores empresas do Brasil

+ 200 milhões de reais em projetos entregues

Construções entregues em até

50% menos tempo,

com alta performance e precisão máxima

+ 10 anos

de atuação no segmento modular do Brasil

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA





Sofisticação e modernidade com acabamentos e materiais de alto padrão



Possibilidade de personalização para os projetos



Soluções inteligentes e entregas rápidas



Painéis certificados e em atendimento as normas



Tecnologia e qualidade:

isolamento térmico e acústico



Construção sustentável,


sem utilização de água e desperdício de materiais



Fabricação em um ambiente **controlado e seguro**

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS





MÓDULOS TERMOISOLANTES

- I. Cobertura dos módulos em telha galvanizada natural.
- II. Painéis Termoisolantes em PIR ou lâ de rocha revestido em aço com pintura coil coating na cor cinza RAL7035.
- III. Ambiente em madeira plástica resistente a água.
- IV. Estrutura dos módulos compostas por tubos e travessas galvanizadas e pintadas dentro dos padrões exigidos.
- **V.** Forro modulado em material mineral ou gyprex.



Louças e metais:

Alto padrão de qualidade, marca Deca ou similar.



Materiais elétricos:

Em canaletas plásticas aparentes, sistema tipo X para facilitar a manutenção.




Em alumínio ou em aço, conforme especificado nos projetos.




ELEMENTOS CONSTRUTIVOS





VIDA ÚTIL DO PROJETO






QUASE 70% DO MÓDULO É FEITO DE AÇO (VIDA ÚTIL DE 20 ANOS)

Além disso, ele é 100% reciclável.

AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES

CRECHE 01 159 MÓDULOS **APROXIMADAMENTE** 2.400m²

- Flexibilidade para alterações de layout (tanto retirada, quanto adição) após a implantação no site.
- Apenas atentar-se as colunas de sustentação de 6,00m em 6,00m e as dimensões dos módulos.




AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES



CRECHE 02 82 MÓDULOS APROXIMADAMENTE 1.150m²

- Flexibilidade para alterações de layout (tanto retirada, quanto adição) após a implantação no site.
- Apenas atentar-se as colunas de sustentação de 6,00m em 6,00m e as dimensões dos módulos (2,40x6,00m).



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E SPCI





 Instalações Elétricas: Aparentes para facilitar a manutenção em eletroduto Galvanizado ¾".



• Instalações Hidráulicas: Embutidas no chassi de piso e nos painéis em tubulação de PVC de 100mm e 50mm e 25mm.



 Sistema de Proteção Contra Incêndio: Sinalização, luminárias de emergência e extintores para atender as normas do Corpo de Bombeiros.

DESEMPENHO TÉRMICO E ACÚSTICO





Informações	
Largura Útil	PIR AP 1100 mm – PIR AP Cambuí/MG 1130 mm
Espessuras	50, 70, 100 mm
Revestimento Interno/Externo	Espessura #0,65 mm (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face inferior cromatizada com primer poliéster (4 a 6 microns).
Núcleo Isolante	PIR AP (Poliisocianurato) Condutividade térmica de 0,022 W/m.k. classificação II-A na Instrução Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual nº 63.911.

Dados Químico-físicos do Núcleo		
Reação ao fogo — PIR:	Classificação II-A na Instrução Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual nº 63.911.	
Condutibilidade térmica:	0.022 W/m².K	

HABILIDADE E MANUTENIBILIDADE





✓ O sistema construtivo utilizado pela Modularis atende as normas de habitação (NBR 15220), assim como as normas da construção civil e bem estar do trabalhado (NR-18 e NR24)



✓ A Modularis possui assistência nacional para manutenção preventiva e corretiva. Para o atendimento aos chamados, basta solicitar um orçamento para realização dos serviços e a visita técnica para o e-mail suporte@modularis.com.br.

OBRAS REALIZADAS















OBRAS REALIZADAS































PRAZOS DE EXECUÇÃO



CRECHE 01 159 MÓDULOS APROXIMADAMENTE 2.400m²

PRAZO: 180 DIAS
PARA FABRICAÇÃO,
ENTREGA E MONTAGEM

CRECHE 02 82 MÓDULOS APROXIMADAMENTE 1.150m²

PRAZO: 120 DIAS

PARA FABRICAÇÃO,

ENTREGA E MONTAGEM

METODOLOGIA E CAPACIDADE PRODUTIVA

- Recepção dos Módulos: Os módulos chegam ao cliente de forma eficiente, transportados por carretas especializadas.
- Descarregamento com Caminhão Munck: O processo de descarregamento é conduzido de maneira cuidadosa e ágil, utilizando caminhão Munck ou guindaste para garantir a segurança e eficácia na movimentação dos módulos.
- 3. Acoplamento dos Chassis: Realiza-se o acoplamento preciso do chassi do piso com o chassi do teto de cada módulo, assegurando uma integração robusta e estrutural.
- 4. Instalação de Paredes Internas: A etapa seguinte envolve a montagem das paredes internas dos módulos, utilizando painéis isotérmicos para garantir não apenas isolamento térmico, mas também solidez estrutural.
- 5. Montagem de Portas e Janelas: Procede-se à instalação de portas e janelas, conferindo aos módulos não apenas funcionalidade, mas também um design harmonioso.
- 6. Finalização das Vedações: A conclusão do processo inclui a meticulosa finalização das vedações dos módulos. Esse cuidado garante não só a estanqueidade, mas também a integridade estrutural dos módulos, proporcionando um produto final de alta qualidade.













CAPACIDADE PRODUTIVA EM FÁBRICA: 05 MÓDULOS/DIA

CUSTOS E BENEFÍCIOS

APROXIMADAMENTE 5.000 A 6.000m²

Modularis

/

Modular



- · Equipe reduzida no site
- · Profissionais altamente qualificados;
- Baixo risco de acidentes;
- · Excelência em qualidade.



Modular



 Permite mudança de local e flexibilidade de layouts.



Modular



 Maior assertividade nos prazos da obra.



Modular



Controle maior sobre os custos, e a previsibilidade global do projeto.



Modular



Modelo de construção alinhado com a sustentabilidade.

Convencional



Convencional



- Muitos operários em campo;
- Alto risco de acidentes;
- Padrão de qualidade baixo.



Convencional



O modelo convencional não permite remoções.



Convencional



Atrasos recorrentes da obra.

\$\$\$

Convencional



Imprevisibilidade de custos, devido ao trabalho em campo dificultar a definição de um bom planejamento.



Convencional



Alto índice de desperdícios.



C

(11) 91560-7344



comercial@modularis.com.br



Av. Carandaí, 1115 - 5° andar – Funcionários - Belo Horizonte



www.modularis.com.br