



12420064

08084.005841/2020-94


MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

UNIDADE REQUISITANTE	Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia
SIGLA DA UNIDADE	CGAE/SAA/SE
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA	Erico Hoffman Irala
MATRÍCULA/SIAPE	2579892
E-MAIL	erico.irala@mj.gov.br
TELEFONE	2025-8036

1. ESTÁ PREVISTO NO PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA UNIDADE? (Indicar documento comprobatório)

Despacho nº 8491/2019/SE/MJ (10488903)

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO.

Duas das entregas do do Projeto Tático denominado **Readequação do Acervo Arquivístico do MJSP** consistem na instalação de arquivos deslizantes em 3 áreas específicas do segundo subsolo do Anexo II, conforme ilustrado no documento 10367670. Duas destas partes serão utilizadas para a instalação de novos arquivos deslizantes, adquiridos por Pregão Eletrônico registrado no processo nº 08000.010521/2019-03. A outra parte será utilizada para acondicionar os arquivos deslizantes que encontram-se instalados no prédio do Arquivo Central (Setor de Indústrias Gráficas) e serão remanejados por meio de contratação de empresa especializada, conforme registrado no processo nº 08000.061356/2019-40.

A área desejada (veja documento 10367670) necessita da remoção da estrutura de aço do mezanino, demolição das calçadas, realização dos desvios necessários nas tubulações de água e esgoto, realização dos

desvios necessários nos cabeamentos elétricos e lógicos e a instalação de piso de concreto nivelado com capacidade para carga de 550 Kg/m².

Para tal, será necessário a contratação de empresa de engenharia para realização dos serviços de adequação do espaço supramencionados, com maior aproveitamento do mezanino existente e, sobretudo, ampliando a disponibilidade de áreas de escritório e economizando recursos públicos.

3. QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER CONTRATADA.

Conforme ilustrado no documento 10367670, segue abaixo especificações dos serviços a serem executadas em cada uma das áreas:

- Desmontagem do mezanino de ferro/aço existente no local (uso de maçarico oxi-acetileno ou sistema semelhante);
- Demolição das calçadas e contrapiso;
- Apicoamento de contrapiso
- Retirada e destinação adequada de entulho e da estrutura metálica;
- Adequação da estrutura metálica a permanecer;
- Execução de piso em concreto armado 25 MPa; e
- Instalação de Iluminação.

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Fevereiro de 2021

5. INDICAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.

Sandra Chaves Vidal/1954250

Henrique Silva Campos Júnior / 1887093



Documento assinado eletronicamente por **Érico Hoffman Irala, Coordenador(a)-Geral de Arquitetura e Engenharia**, em 18/08/2020, às 16:35, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **12420064** e o código CRC **9CEDC3B4**.
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.