



23208625



08004.001044/2022-42



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria-Executiva
Divisão de Apoio Técnico Administrativo

NOTA TÉCNICA Nº 13/2023/DIATA/CGAE/SAA/SE/MJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08004.001044/2022-42

Assunto: **Pregão Eletrônico nº 02/2023**

Interessado: **COORDENAÇÃO-GERAL DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CGAE)**

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se do Pregão Eletrônico nº 02/2023 cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

1.2. Por meio do Despacho nº 43/2023/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE (23199475), a Divisão de Licitações encaminhou os autos do processo para análise da documentação apresentada pela empresa **MULTIPLINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.936.559/0001-89**, e manifestação quanto à proposta comercial, exequibilidade dos preços ofertados, especificações do objeto e qualificação técnica, nos termos dos seguintes documentos anexados SEI nº 23199201 e 23199307.

2. ANÁLISE

2.1. Quanto à proposta comercial

2.1.1. A empresa **MULTIPLINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.936.559/0001-89** apresentou proposta de preços conforme modelo apresentado no Anexo I-H do Termo de Referência do Edital de Licitação (22033478).

2.2. Quanto à exequibilidade dos preços ofertados

2.2.1. Em sua proposta comercial, a empresa **MULTIPLENA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.936.559/0001-89** estimou o valor total da contratação em **R\$ 3.148.475,00 (três milhões, cento e quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais)**, conforme visualizado na Proposta Comercial (23199201). Logo, este valor representa **94% do valor estimado pela Administração** para a referida contratação, de acordo com a análise comparativa apresentada na tabela abaixo:

TABELA 1

Análise da Exequibilidade da Proposta da 3ª classificada no certame - Multiplena										
Grupo	Itens	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade Estimada	Preço Unitário Administração	Valor Total Máximo Admissível	Preço Unitário da Proposta	Valor Total da Proposta	Porcentagem (Valor do Licitante / Valor estimado pelo MJ)	
1	1	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, com painel cego, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	200	R\$ 599,83	R\$ 119.966,00	R\$ 560,00	R\$ 112.000,00	93%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
	2	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, com painel cego, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	1000	R\$ 680,00	R\$ 680.000,00	R\$ 640,00	R\$ 640.000,00	94%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
	3	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto,	m ²	100	R\$ 968,80	R\$ 96.880,00	R\$ 955,00	R\$ 95.500,00	99%	Valor Abaixo do

	misto, com painel cego e vidro duplo, espessura 90mm, mais bandeira cega, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								Máximo Admissível
4	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro duplo, espessura 60mm, mais bandeira cega, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	300	R\$ 1.012,00	R\$ 303.600,00	R\$ 955,00	R\$ 286.500,00	94%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
5	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro simples, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	400	R\$ 956,00	R\$ 382.400,00	R\$ 900,00	R\$ 360.000,00	94%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
6	Serviço de confecção e instalação de painel de vidro duplo do tipo piso/teto, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado	m ²	70	R\$ 1.071,20	R\$ 74.984,00	R\$ 1.070,00	R\$ 74.900,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								
7	Serviço de confecção e instalação de painel de vidro duplo do tipo piso/teto, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	30	R\$ 1.336,00	R\$ 40.080,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30.000,00	75%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
8	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego e vidro duplo, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	10	R\$ 926,00	R\$ 9.260,00	R\$ 880,00	R\$ 8.800,00	95%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
9	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego e vidro duplo, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	30	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível

10	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	10	R\$ 688,75	R\$ 6.887,50	R\$ 680,00	R\$ 6.800,00	99%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
11	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	50	R\$ 701,67	R\$ 35.083,50	R\$ 630,00	R\$ 31.500,00	90%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
12	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo lambri piso/teto com painel cego, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	200	R\$ 480,00	R\$ 96.000,00	R\$ 410,00	R\$ 82.000,00	85%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
13	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega completa, espessura 38 mm, compatíveis a divisórias de espessura 90	un	20	R\$ 2.109,35	R\$ 42.187,00	R\$ 2.000,00	R\$ 40.000,00	95%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	mm, com requadro em madeira maciça e revestimento em MDF de acordo com a cor existente na edificação, com bandeira cega, incluindo portal completo e kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, batente em alumínio extrudado acabamento anodizado, maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm variando conforme o local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								
14	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega completa, espessura 38 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60mm, com requadro em madeira maciça e revestimento em MDF de acordo com a cor existente na edificação, com bandeira cega, incluindo portal completo e kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, batente em alumínio	un	60	R\$ 2.204,41	R\$ 132.264,60	R\$ 1.800,00	R\$ 108.000,00	82%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	extrudado acabamento anodizado, maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm variando conforme o local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								
15	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega de correr simples em MDF para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	R\$ 2.960,00	R\$ 29.600,00	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00	95%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
16	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega de Correr Dupla em MDF para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento	un	10	R\$ 3.200,00	R\$ 32.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	94%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	conforme projeto ou padrão existente.								
17	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega de Abrir Dupla em MDF para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), medindo 1800 x 2120mm, acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	R\$ 3.096,04	R\$ 30.960,40	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	97%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
18	Serviço de confecção e instalação de conjunto de Porta Dupla de Abrir em Vidro para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	R\$ 6.208,00	R\$ 62.080,00	R\$ 5.800,00	R\$ 58.000,00	93%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
19	Serviço de confecção e fornecimento de molas aérea superior para porta, compatíveis a divisórias de espessura 90mm e 60mm, paginado conforme local da	un	90	R\$ 312,58	R\$ 28.132,20	R\$ 312,50	R\$ 28.125,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								
20	Serviço de confecção e fornecimento de conjunto / kit de ferragens para porta, incluindo fechadura, dobradiças, parafusos e batedor, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm e 60mm, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	10	R\$ 792,75	R\$ 7.927,50	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00	88%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
21	Serviço de confecção e fornecimento de jogo de batente em alumínio extrudado acabamento anodizado (borrachas, e acabamentos em PVC), compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	20	R\$ 855,00	R\$ 17.100,00	R\$ 800,00	R\$ 16.000,00	94%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
22	Serviço de confecção e fornecimento de jogo de batente em alumínio extrudado acabamento anodizado (borrachas, e acabamentos em PVC), compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e	un	60	R\$ 760,00	R\$ 45.600,00	R\$ 740,00	R\$ 44.400,00	97%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	acabamento de acordo com o padrão existente.								
23	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento reto em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	50	R\$ 272,00	R\$ 13.600,00	R\$ 270,00	R\$ 13.500,00	99%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
24	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento reto em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	150	R\$ 248,16	R\$ 37.224,00	R\$ 248,00	R\$ 37.200,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
25	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento de quina em alumínio extrudado acabamento anodizado, ângulos de 90º e 45º, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	50	R\$ 230,80	R\$ 11.540,00	R\$ 230,00	R\$ 11.500,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
26	Serviço de confecção e fornecimento de	m	150	R\$ 192,00	R\$ 28.800,00	R\$ 192,00	R\$ 28.800,00	100%	Valor Igual ao

	acabamento de quina em alumínio extrudado acabamento anodizado, ângulos de 90º e 45º, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								Máximo Admissível
27	Serviço de confecção e fornecimento de montante em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	50	R\$ 281,73	R\$ 14.086,50	R\$ 280,00	R\$ 14.000,00	99%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
28	Serviço de confecção e fornecimento de montante em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	150	R\$ 109,36	R\$ 16.404,00	R\$ 109,00	R\$ 16.350,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
29	Serviço de confecção e fornecimento de guia superior (teto) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve	m	100	R\$ 146,07	R\$ 14.607,00	R\$ 146,00	R\$ 14.600,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 80 a 90 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								
30	Serviço de confecção e fornecimento de guia superior (teto) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 50 a 60 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	200	R\$ 152,07	R\$ 30.414,00	R\$ 152,00	R\$ 30.400,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
31	Serviço de confecção e fornecimento de guia inferior (piso) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 80 a 90 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e	m	100	R\$ 143,00	R\$ 14.300,00	R\$ 143,00	R\$ 14.300,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível

	acabamento de acordo com o padrão existente.								
32	Serviço de confecção e fornecimento de guia inferior (piso) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 50 a 60 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	200	R\$ 143,00	R\$ 28.600,00	R\$ 143,00	R\$ 28.600,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
33	Serviço de confecção e fornecimento de conjunto/ kit, presilha, conectores (em nylon) e parafusos para fixação das placas na estrutura da divisória, garantindo alinhamento, esquadramento e contraventamento do conjunto (estabilidade dimensional), acabamento de acordo com o padrão existente. O kit contempla em 8 presilhas e 4 conectores mais parafusos.	un	100	R\$ 135,00	R\$ 13.500,00	R\$ 130,00	R\$ 13.000,00	96%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
34	Serviço de confecção fornecimento de placas de divisória em MDF do	m ²	200	R\$ 264,75	R\$ 52.950,00	R\$ 264,00	R\$ 52.800,00	100%	Valor Abaixo do

	tipo piso/teto, espessura 15 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.								Máximo Admissível
35	Serviço de confecção e instalação de formica PVC espessura 0,8mm para revestimento de parede conforme local da aplicação e cor de acordo com o padrão existente.	m ²	50	R\$ 206,00	R\$ 10.300,00	R\$ 206,00	R\$ 10.300,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
36	Serviço de confecção e instalação de isolamento acústico, manta de lã de PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar massa específica aparente de no mínimo 35 kg/m ³ densidade.	m ²	500	R\$ 54,35	R\$ 27.175,00	R\$ 51,00	R\$ 25.500,00	94%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
37	Serviço de confecção e instalação de isolamento	m ²	500	R\$ 160,00	R\$ 80.000,00	R\$ 160,00	R\$ 80.000,00	100%	Valor Igual ao

	acústico, manta de lã de rocha destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias de espessura de 60mm e 90mm. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar massa específica aparente de no mínimo 96 kg/m ³ densidade.								Máximo Admissível
38	Serviço de confecção e fornecimento de micro persianas espessura 16mm para painel de vidro duplo, compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	150	R\$ 477,75	R\$ 71.662,50	R\$ 398,00	R\$ 59.700,00	83%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
39	Serviço de confecção e fornecimento de quadro de vidro duplo com espessura de 6 mm, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e	m ²	75	R\$ 1.050,00	R\$ 78.750,00	R\$ 850,00	R\$ 63.750,00	81%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	acabamento de acordo com o padrão existente.								
40	Serviço de confecção e fornecimento de quadro de vidro duplo com espessura de 6 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	75	R\$ 680,00	R\$ 51.000,00	R\$ 680,00	R\$ 51.000,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
41	Serviço de confecção e fornecimento de quadro de vidro simples com espessura de 6 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	75	R\$ 552,00	R\$ 41.400,00	R\$ 552,00	R\$ 41.400,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
42	Serviço de confecção e fornecimento de calha com rodapés técnicos, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m ²	100	R\$ 261,00	R\$ 26.100,00	R\$ 260,00	R\$ 26.000,00	100%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
43	Serviço de confecção e fornecimento de calha com rodapés técnicos, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e	m ²	100	R\$ 115,00	R\$ 11.500,00	R\$ 115,00	R\$ 11.500,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível

	acabamento de acordo com o padrão existente.								
44	Serviço de desmontagem de mobiliário planejado sob medida conforme projeto.	m ²	100	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
45	Serviço de desmontagem de divisórias existentes, independentemente do tipo da divisória (piso/teto, panorâmica, cega com vidro, só vidro, portas, guichês etc.) incluindo movimentação do material até o depósito localizado na própria edificação.	m ²	1000	R\$ 70,66	R\$ 70.660,00	R\$ 60,00	R\$ 60.000,00	85%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
46	Serviço de montagem de divisórias reaproveitadas, independentemente do tipo da divisória (piso-teto, panorâmica, cega com vidro, só vidro, portas, guichês, lambri etc.), com ajustes, adequação e recortes necessários, incluindo movimentação de material complementar ao serviço, partindo do depósito localizado na própria edificação até o local da montagem do material.	m ²	500	R\$ 63,40	R\$ 31.700,00	R\$ 50,00	R\$ 25.000,00	79%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
47	Serviço de desmontagem de lambri (piso-teto ou conforme existente na	m ²	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	100%	Valor Igual ao

	edificação), incluindo ajustes e recortes necessários, incluindo movimentação do material até o depósito localizado na própria edificação.								Máximo Admissível
48	Serviço de confecção e instalação de porta simples completa, com vidro duplo e persiana interna, compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, com bandeira cega, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm, acabamento de acordo com o padrão existente	un	5	R\$ 2.606,88	R\$ 13.034,40	R\$ 2.550,00	R\$ 12.750,00	98%	Valor Abaixo do Máximo Admissível
49	Serviço de instalação e fornecimento de divisória articulada multidirecional acústica, espessura final 90 mm, modulação 900mm, elevação painel cego ou paginado do piso até ao trilho, modulada de acordo com a medida local, 100% estruturada em perfis de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintado conforme padrão	m ²	150	R\$ 1.150,00	R\$ 172.500,00	R\$ 1.150,00	R\$ 172.500,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível

	existente, composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas, dotados de guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensos através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam diversas passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L".								
50	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta acústica dupla completo, com miolo de lã de pet ou lã de rocha de 50mm espessura, com densidade mínima de 35 kg/m ³ , compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	15	R\$ 3.900,00	R\$ 58.500,00	R\$ 3.900,00	R\$ 58.500,00	100%	Valor Igual ao Máximo Admissível
51	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta acústica simples completo, com miolo de lã de pet ou lã de rocha	un	10	R\$ 2.364,20	R\$ 23.642,00	R\$ 2.300,00	R\$ 23.000,00	97%	Valor Abaixo do Máximo Admissível

	de 50 mm espessura com densidade mínima de 35 kg/m ³ , compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.							
				Total	R\$3.351.942,10	Total	R\$3.148.475,00	94%

2.2.2. **Não houveram itens** apresentados com **valor abaixo de 70%** do valor máximo admissível da licitação.

2.2.3. **Não foram verificados** valores acima do máximo valor admissível da licitação.

2.3. Quanto à especificação do objeto

2.3.1. Quanto à especificação do objeto, a proposta apresentada contempla todos os itens presentes no Termo de Referência - Anexo do Edital de Licitação PE nº 02/2023 (22033365).

2.4. Quanto à qualificação técnica

2.4.1. De acordo com o item 9.11 do Edital (22032438), a empresa deve apresentar documentos que comprovem qualificação técnica para execução do objeto.

2.4.2. Realizando uma análise da documentação apresentada pela empresa, temos que foram encaminhados os seguintes documentos por parte da licitante (23199307), senão vejamos:

a) **Atestado Crea 1458.2009 MME.pdf**, referente aos serviços prestados, no período de 19/03/2008 a 18/03/2009, junto ao Ministério de Minas e Energia.

b) **Atestado Crea 0720130001649 STM.pdf**, referente aos serviços prestados, no período de 23/12/2011 a 22/12/2012, para o Superior Tribunal Militar.

- c) **Atestado Crea 0720140000515 IPEA.pdf**, referente aos serviços prestados, no período de 25/02/2013 a 19/02/2014, para o Instituto de Pesquisa Econômica Avançada.
- d) **Atestado de Capacidade Técnica ENAP 0475303.pdf**, referente aos serviços prestados, nos períodos de 31/08/2020 a 31/08/2021, e de 25/11/2020 a 25/11/2021, para a Escola Nacional de Administração Pública.
- e) **Atestado de Capacidade Técnica MJ 14246852.pdf**, referente aos serviços prestados, no período de 01/03/2019 a 22/03/2021, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
- f) **Atestado de Capacidade Técnica MPF 04T160521.543.pdf**, referente aos serviços prestados, no período de 09/10/2020 a 08/10/2021, para a Procuradoria Regional da República da 1ª Região do Ministério Público Federal.
- g) **Atestado de Capacidade Técnica MPF 04T160620.143.pdf**, referente aos serviços prestados, no período de 28/05/2019 a 27/05/2020, para a Procuradoria Regional da República da 1ª Região do Ministério Público Federal.
- h) **Atestado de Capacidade Técnica MTPA.pdf**, referente aos serviços prestados, no período de 27/06/2018 a 30/12/2018, para o Ministério da Infraestrutura.

2.4.3. De acordo com os subitens 9.11.1 do Edital de Licitação DILIC (22032438), a empresa deve apresentar documentos que comprovem qualificação técnica para execução do objeto conforme:

9.11.1. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

9.11.1.1 - **Item 01 a 09, 45, 48 e 49**: 1(um) atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde a empresa tenha prestado o serviço descrito, no mínimo de **40% do quantitativo total** do item a ser contratado.

9.11.1.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em **características, quantidades e prazos compatíveis** com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.3. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:

9.11.1.3.1. Deverá haver a comprovação da **experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços**, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. (grifo nosso)

2.4.4. Desse modo, temos que em relação a análise da qualificação técnica, podemos depreender que:

I - Sobre o mínimo de **40% do quantitativo total dos Itens 01 a 09, 45, 48 e 49**, apresentamos a Tabela 2 abaixo contendo as considerações técnicas diante das documentações apresentadas pela licitante.

TABELA 2 - Análise do subitem 9.11.1.1

Exigências do Edital PE nº02/2023			Análise CGAE
Descrição	Quantidade	Unidade	
Item 01 - Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, com painel cego, espessura 90mm,	80	m ²	Atendido. A empresa apresentou o quantitativo total de 3.209,81m ² ,

com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.			conforme: - Atestado de Capacidade Técnica ENAP 0475303.pdf com 190,00m ² (Item 1) - Atestado de Capacidade Técnica MPF 04T160521.543.pdf com 875,04m ² (Item 1.1) - Atestado de Capacidade Técnica MPF 04T160620.143.pdf com 1.176,77m ² (Item 3.1.1) - Atestado de Capacidade Técnica MTPA.pdf com 968,00m ² (Item 1)
Item 2 - Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, com painel cego, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	400	m ²	Não atendido. - Crea 0720130001649 STM.pdf com 173,60m ² (Item 25) - Necessário diligenciar a espessura final da divisória - Atestado de Capacidade Técnica MJ 14246852.pdf - Necessário diligenciar a espessura final da divisória
Item 3 - Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro duplo, espessura 90mm, mais bandeira cega, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão de acordo com o padrão existente.	40	m ²	Atendido. A empresa apresentou o quantitativo total de 262,58m ² , conforme: - Atestado de Capacidade Técnica ENAP 0475303.pdf com 100,00m ² (Item 3) - Atestado de Capacidade Técnica MJ 14246852.pdf com 33,95m ² (Item 7) - Atestado de Capacidade Técnica MPF 04T160521.543.pdf com 16,57m ² (Item 1.2) - Atestado de Capacidade Técnica MTPA.pdf com 112,06m ² (Item 3)
Item 4 - Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro duplo, espessura 60mm, mais bandeira cega, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão de acordo com o padrão existente.	120	m ²	Atendido. A empresa apresentou o quantitativo total de 582,71m ² , conforme: - Atestado de Capacidade Técnica MJ 14246852.pdf com 582,71m ² (Item 3)
Item 5 - Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro simples, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	160	m ²	Não Atendido - Crea 0720130001649 STM.pdf: 120,30m ² (Item 26) - Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura final da divisória e se o vidro é simples ou duplo. - Atestado MJ 14246852.pdf: 11,09m ² - Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura final.
Item 6 - Serviço de confecção e instalação de painel de vidro duplo do tipo piso/teto, espessura 90mm, com ou sem rodapé	28	m ²	Não atendido Não foi apresentado nenhum Atestado que comprove o serviço

técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.			de instalação e fornecimento de painel de vidro duplo com espessura final de 90mm.
Item 7 - Serviço de confecção e instalação de painel de vidro duplo do tipo piso/teto, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	12	m ²	Não atendido Não foi apresentado nenhum Atestado que comprove o serviço de instalação e fornecimento de painel de vidro duplo com espessura final de 60mm.
Item 8 - Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego e vidro duplo, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	4	m ²	Não Atendido - Crea 0720130001649 STM.pdf com 120,30m ² (Item 26) - Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura final da divisória e se o vidro é duplo ou simples. - Atestado MJ 14246852.pdf: 173 unidades. Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura final da divisória além de informar a metragem executada a fim de verificar a compatibilidade da habilitação.
Item 9 - Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego e vidro duplo, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	12	m ²	Não Atendido - Crea 0720130001649 STM.pdf com 120,30m ² (Item 26) - Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura final da divisória e se o vidro é duplo ou simples. - Atestado MJ 14246852.pdf: 173 unidades. Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura final da divisória além de informar a metragem executada a fim de verificar a compatibilidade da habilitação.
Item 45 - Serviço de desmontagem de divisórias existentes, independentemente do tipo da divisória (piso/teto, panorâmica, cega com vidro, só vidro, portas, guichês etc.) incluindo movimentação do material até o depósito localizado na própria edificação.	400	m ²	Atendido. A empresa apresentou o quantitativo total de 9.856,46m ² , conforme: - Atestado Crea 0720130001649 STM.pdf: 367,51m ² (Item 23) - Atestado Crea 0720140000515 IPEA.pdf: 2.000,00m ² (Item 17) - Atestado de Capacidade Técnica ENAP 0475303.pdf: 770,00m ² (Item 17) - Atestado de Capacidade Técnica MJ 14246852.pdf: 2.099,39m ² (Item 13) e 464,56m ² (Item 15) - Atestado de Capacidade Técnica MTPA.pdf: 4.155,00m ² (Item 7)
Item 48 - Serviço de confecção e instalação de porta simples completa, com vidro duplo e persiana interna, compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, com bandeira cega, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores,	2	un	Não atendido. - Atestado Crea 0720130001649 STM.pdf: 23 unidades (Item 28) - Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura da divisória e se tem vidro e se é simples ou duplo. - Atestado CREA 0720140000515 IPEA.pdf: 294 unidades (item 8) e 10 unidades (item 9) - Necessário diligenciar a empresa

maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm, acabamento de acordo com o padrão existente			<p>para saber a espessura final e se tem ou não vidro e se o vidro é simples ou duplo.</p> <p>- Atestado de Capacidade Técnica MJ 14246852.pdf: 83 unidades (item 4), 9 unidades (Item 8) e 13 unidades (item 12) - Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura final e se tem ou não vidro e se o vidro é simples ou duplo.</p> <p>- Atestado MPF 04T160521.543.pdf: 57 unidades (item 1.3) - Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura final da divisória</p> <p>- Atestado MPF 04T160620.143.pdf: 74 unidades (item 3.1.3) - Necessário diligenciar a empresa para saber a espessura final da divisória</p>
Item 49 - Serviço de instalação e fornecimento de divisória articulada multidirecional acústica, espessura final 90 mm, modulação 900mm, elevação painel cego ou paginado do piso até ao trilho, modulada de acordo com a medida local, 100% estruturada em perfis de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintado conforme padrão existente, composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas, dotados de guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensos através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam diversas passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L".	60	m ²	<p style="text-align: center;">Não Atendido</p> <p>A empresa apresentou o quantitativo total de apenas 14,00m², conforme:</p> <p>- Atestado de Capacidade Técnica MPF 04T160521.543.pdf: 14,00m² (Item 2.1)</p>

II - Quanto a comprovação da **experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços**, temos que, conforme os períodos dos atestados protocolados pela empresa licitante, temos que a licitante **atende** a comprovação de experiência mínima exigida, conforme pode-se observar da Tabela 3 abaixo:

TABELA 3 - Análise do subitem 9.11.1.2

Documentação	Critério		Avaliação
	Elementos	Atende	Período
Atestado Crea 1458.2009 MME.pdf	Característica e quantidade	Não	19/03/2008 a 18/03/2009 = 364 dias
Atestado Crea 0720130001649 STM.pdf	Característica	Não	23/12/2011 a 22/12/2012 = 365 dias
Atestado Crea 0720140000515 IPEA.pdf	Todos os elementos mínimos	Sim	25/02/2013 a 19/02/2014 = 359 dias

Atestado de Capacidade Técnica ENAP 0475303.pdf	Todos os elementos mínimos	Sim	31/08/2020 a 31/08/2021 = 365 dias
		Sim	25/11/2020 a 25/11/2021 = 365 dias
Atestado de Capacidade Técnica MJ 14246852.pdf	Todos os elementos mínimos	Sim	01/03/2019 a 22/03/2021 = 752 dias
Atestado de Capacidade Técnica MPF 04T160521.543.pdf	Sem desmontagem	Não	09/10/2020 a 08/10/2021 = 364 dias
Atestado de Capacidade Técnica MPF 04T160620.143.pdf	Sem desmontagem	Não	28/05/2019 a 27/05/2020 = 365 dias
Atestado de Capacidade Técnica MTPA.pdf	Prazo	Não	27/06/2018 a 30/12/2018 = 186 dias
TOTAL DOS PERÍODOS QUE ATENDEM			5 anos e 16 dias

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1. A presente Nota Técnica limitou-se, exclusivamente, à análise técnica do conteúdo descrito nas documentações apresentadas pela empresa licitante (23199201 e 23199307.) e inseridas nos autos do processo SEI nº 08004.001044/2022-42.

3.2. Deste modo, podemos concluir a presente análise técnica conforme segue:

- I - Quanto à proposta comercial: a empresa licitante encontra-se **apta** em relação a proposta de preços conforme modelo apresentado no Anexo I-H do Termo de Referência do Edital de Licitação (22033478).
- II - Quanto à exequibilidade dos preços ofertados: a empresa licitante encontra-se **apta** quanto a exequibilidade do preço ofertado em sua proposta, quando da análise global da proposta.
- III - Quanto à especificação do objeto: a empresa licitante encontra-se **apta** quanto a especificação do objeto ofertado em sua proposta.
- IV - Quanto à qualificação técnica: a empresa encontra-se **não apta parcialmente**, sendo sugestivo diligenciar a licitante para **apresentar mais informações sobre os documentos apresentados**, quanto a comprovação sobre a prestação de serviços descritos com no mínimo de **40% do quantitativo total** dos itens **01 a 09, 45, 48 e 49** a serem contratados. Em relação a experiência mínima, a empresa encontra-se **apta** quanto a aptidão para a prestação dos serviços em **características, quantidades e prazos compatíveis** com o objeto desta licitação.

3.3. Neste sentido, considerando **o subitem 2.4.4 (Inciso I)**, sugere-se **diligenciar** a empresa classificada para apresentar as documentações necessárias visando uma nova análise técnica sobre os elementos, descritos abaixo:

- a) Item 2 - Qual a espessura final da divisória do Item 25 do atestado Crea 0720130001649 STM.pdf e do Atestado de Capacidade Técnica MJ 14246852.pdf.

- b) Item 5 - Qual a espessura final da divisória e se o vidro é simples ou duplo do Item 26 do atestado Crea 0720130001649 STM.pdf e Qual a espessura final da divisória do Atestado MJ 14246852.pdf.
- c) Item 6 - Não foi apresentado nenhum Atestado que comprove o serviço de instalação e fornecimento de painel de vidro duplo com espessura final de 90mm.
- d) Item 7 - Não foi apresentado nenhum Atestado que comprove o serviço de instalação e fornecimento de painel de vidro duplo com espessura final de 60mm.
- e) Item 8 - Qual a espessura final da divisória e se o vidro é duplo ou simples do item 26 do Atestado Crea 0720130001649 STM.pdf e Qual a espessura final das divisórias e a metragem executada do item 22 do Atestado MJ 14246852.pdf.
- f) Item 9 - Qual a espessura final da divisória e se o vidro é duplo ou simples do item 26 do Atestado Crea 0720130001649 STM.pdf e Qual a espessura final das divisórias e a metragem executada do item 22 do Atestado MJ 14246852.pdf.
- g) Item 48 - Qual a espessura final da divisória e se tem vidro e se é simples ou duplo: do item 28 do Atestado Crea 0720130001649 STM.pdf, dos itens 8 e 9 do Atestado CREA 0720140000515 IPEA.pdf, dos itens 4, 8 e 12 do Atestado de Capacidade Técnica MJ 14246852.pdf. Qual a espessura final da divisória do item 1.3 do Atestado MPF 04T160521.543.pdf e do item 3.1.3 do Atestado MPF 04T160620.143.pdf.
- h) Item 49 - Não foram apresentados Atestados que comprovem o quantitativo mínimo de 60,00m².

3.4. É a Nota Técnica que submetemos a apreciações superiores.

IRIS CUMMING AMICUCCI SANTOS

Engenheira Civil

MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAREM

Chefe de Divisão



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAREM, Chefe da Divisão de Apoio Técnico Administrativo**, em 16/02/2023, às 16:18, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **IRIS CUMMING AMICUCCI, Engenheiro(a)**, em 16/02/2023, às 16:19, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **23208625** e o código CRC **376DD505**.
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08004.001044/2022-42

SEI nº 23208625