

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (DESONERADO)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 83,99%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS				
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	332,23	1.328,94
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	4,73	4,73
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00	5,24	20,96
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	250,00	250,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	14,44	1,59
88262U	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,67	20,67
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	15,62	31,25
94962U	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,01	303,80	3,04
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.433,79	1.433,79
5705U	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	20,00	15,22	304,46
67826U	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	8,00	104,68	837,40
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,87	166,94
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,62	124,99

CP-ASN-0005	ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR	und	1,00	2.344,88	2.344,88
90779U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	117,24	2.344,88
CP-ASN-0050	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	907,65	907,65
114	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA	UN	1,00	12,25	12,25
11674	REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 25	UN	4,00	30,93	123,72
34636	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	389,00	389,00
3500	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM	UN	10,00	1,46	14,60
7139	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	5,00	1,21	6,05
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,97	127,79
88267U	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,21	161,64
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00	3,63	72,60
CP-ASN-0051	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	und	1,00	1.622,27	1.622,27
101875U	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	322,66	322,66
101890U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	14,80	29,60
101892U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	68,49	68,49
101893U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	87,10	87,10
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	16,64	133,11
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	21,09	168,74
91927U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00	4,65	93,06
91930U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00	8,99	719,50
CP-ASN-0052	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00	590,88	590,88
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	30,00	0,47	14,10
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,10	119,49	11,95
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,40	5,79	8,11

43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,05	15,00	0,86
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,05	116,70	5,84
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,02	14,20	0,28
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,30	13,71	4,11
7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	62,50	0,82	51,25
88267U	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	20,21	202,05
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	15,62	156,24
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,00	13,61	136,10
CP-ASN-1000	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	216,84	216,84
2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
02.1	ANDAIMES				
10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1.5 M E ALTURA DE *1.00* M	MXMES	24.792,00	12,00	297.504,00
97064U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	5.061,00	13,41	67.853,32
100251U	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	mxkm	0,40	9,56	3,84
88278U	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,00	8,00
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	15,62	1,56
CP-ASN-0412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO	M2	2.557,00	19,90	50.896,10
1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	0,30	38,66	11,60
4513	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,10	3,69	4,06
88239U	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	17,58	1,27
88262U	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	20,67	2,91
91692U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,00	18,38	0,04

91693U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,00	16,45	0,02
02.2	ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO				
BA-92450	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450	M	1.902,00	18,79	35.739,93
4448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,01	13,89	13,97
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,29	5,24	1,54
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,02	14,44	0,29
88239U	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	17,58	0,63
88262U	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	20,67	2,09
91692U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	0,01	18,38	0,11
91693U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHI	0,01	16,45	0,16
02.3	CONTAINERS				
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO. COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	6,00	535,00	3.210,00
10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	12,00	417,96	5.578,08
10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS. 4 CHUVEIROS. 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	6,00	607,44	3.644,64
02.4	PESSOAL				
90776U	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.040,00	16,38	17.032,52
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,55	0,55
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,06	0,06
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1,00	14,54	14,54
43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,08	0,08
43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,94	0,94
95401U	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,21	0,21
90778U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,00	86,07	8.951,69
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	84,05	84,05
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,55	0,55

37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,06	0,06
43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,01	0,01
43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,55	0,55
95403U	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,86	0,86
3	TRATAMENTO DE CONCRETO				
03.1	ESCARIFICAÇÃO				
BA-84084-1	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1.5 CM - BASEADO SINAPI 84084	M2	2.666,00	18,75	49.983,75
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	15,62	18,75
03.2	TRATAMENTO DAS ARMADURAS				
100722U	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	2.183,00	17,73	38.707,33
11174	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	18L	0,01	455,49	2,78
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,01	11,34	0,12
88310U	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,68	21,87	14,83
CP -ASN-0006	LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	M2	2.183,00	30,21	65.952,09
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,10	9,17	0,92
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88	15,62	29,29
03.3	COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS				
92775U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3.935,00	13,74	54.450,33
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	0,15	0,18
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	15,00	0,38
88238U	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	16,34	0,60
88245U	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	20,77	4,66
92791U	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,00	7,95	7,95

92776U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	960,00	12,37	11.960,26
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,97	0,15	0,15
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	15,00	0,38
88238U	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	16,34	0,46
88245U	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	20,77	3,56
92792U	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,00	7,87	7,87
92782U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	864,00	7,76	6.777,95
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	15,00	0,43
88238U	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	16,34	0,05
88245U	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	20,77	0,38
92798U	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,00	6,98	6,98
03.4	PONTE DE ADERÊNCIA				
BA-79471U	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	M2	2.666,00	55,41	147.729,56
156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1,05	40,61	42,64
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	20,87	7,30
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	15,62	5,47
03.5	ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO				
BA-91075U	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075	M2	2.695,00	62,38	168.124,73
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	24,22	0,47	11,38
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06	91,67	5,23
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,04	149,01	5,56
88297U	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	16,36	9,83

88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	20,87	6,22
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	15,62	14,08
88377U	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	15,68	0,47
88830U	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	0,02	1,21	0,03
88831U	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	0,24	0,26	0,06
89509U	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	0,13	25,19	3,15
90650U	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,05	7,02	0,36
90651U	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,25	0,66	0,16
90656U	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,05	9,97	0,52
90657U	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,25	3,14	0,78
90999U	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,05	60,00	3,29
91001U	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,25	5,05	1,26
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
04.1	PINTURA				
99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.705,00	1,41	3.803,13
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	15,62	1,39
99833U	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF 04/2019	CHP	0,02	1,03	0,02
CP-ASN-0402	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAIO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	M2	2.705,00	19,66	53.192,28

151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE	L	0,29	21,26	6,17
88310U	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	21,87	7,87
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	15,62	5,62
5	SERVIÇOS FINAIS				
05.1	LIMPEZA DA OBRA				
BA-72900-1	TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 30 KM	UN	14,00	958,59	13.420,27
38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100m	0,10	490,85	49,09
5811U	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,35	118,33	159,75
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	15,62	749,76
BA-9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017	M2	2.589,00	2,42	6.253,30
3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	4,56	0,23
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	15,62	2,19
05.2	DESMOBILIZAÇÃO				
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.433,79	1.433,79
5705U	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	H	20,00	15,22	304,40
67826U	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	8,00	104,63	837,04
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,86	166,88
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,62	124,96

**ALVARO
SARDINHA NETO:
76582850725**

Assinado digitalmente por ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=24162367000170, OU=presencial, CN=ALVARO SARDINHA
NETO:76582850725
Razão: Autor do documento
Localização: são Lourenço
Data: 2021-04-15 08:01:45
Foxit Reader Versão: 9.7.1

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orçamento Sintético (DESONERADO)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

BASE NOVEMBRO
2020

SEM BDI - LEI SOCIAL 83,99%**BDI 28,35%**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS					
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	332,23	94,19	1.705,67
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.433,79	406,48	1.840,27
CP-ASN-0005	ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR	und	1,00	2.344,88	664,77	3.009,65
CP-ASN-0050	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	907,65	257,32	1.164,97
CP-ASN-0051	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	und	1,00	1.622,27	459,91	2.082,18
CP-ASN-0052	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00	590,88	167,51	758,39
CP-ASN-1000	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	216,84	61,47	278,31
SUBTOTAL (Etapa):						10.839,45
2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
02.1	ANDAIMES					
10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	24.792,00	12,00	1,68	339.214,06
97064U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	5.061,00	13,41	3,80	87.108,59
CP-ASN-0412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO	M2	2.557,00	19,90	5,64	65.310,00
02.2	ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO					
BA-92450	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450	M	1.902,00	18,79	5,33	45.870,47
02.3	CONTAINERS					
10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	6,00	535,00	151,67	4.120,04
10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	12,00	417,96	118,49	6.437,42
10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	6,00	607,44	172,21	4.677,90
02.4	PESSOAL					
90776U	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.040,00	16,38	4,64	21.864,68
90778U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,00	86,07	24,40	11.488,97
SUBTOTAL (Etapa):						586.092,12
3	TRATAMENTO DE CONCRETO					
03.1	ESCARIFICAÇÃO					
BA-84084-1	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084	M2	2.666,00	18,75	5,32	64.158,96
03.2	TRATAMENTO DAS ARMADURAS					
100722U	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2.781,00	17,73	5,03	63.285,70
CP -ASN-0006	LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	M2	3.060,00	30,21	8,56	118.650,08
03.3	COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS					
92775U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.935,00	13,74	3,90	69.394,87
92776U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	960,00	12,37	3,51	15.241,82
92782U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	864,00	7,76	2,20	8.605,41
03.4	PONTE DE ADERÊNCIA					
BA-79471U	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	M2	2.666,00	55,41	15,71	189.602,55
03.5	ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO					
BA-91075U	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075	M2	2.695,00	62,38	17,68	215.774,45
SUBTOTAL (Etapa):						744.713,82
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
04.1	PINTURA					

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orçamento Sintético (DESONERADO)

Data:22/03/2021

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

BASE NOVEMBRO
2020

SEM BDI - LEI SOCIAL 83,99%

BDI 28,35%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.705,00	1,41	0,40	4.895,33
CP-ASN-0402	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	M2	2.705,00	19,66	5,57	68.256,92
SUBTOTAL (Etapa):						73.152,25
5	SERVIÇOS FINAIS					
05.1	LIMPEZA DA OBRA					
BA-72900-1	TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM	UN	18,00	958,59	271,76	22.146,30
BA-9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017	M2	2.589,00	2,42	0,69	8.041,62
05.2	DESMOBILIZAÇÃO					
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.433,79	406,48	1.840,27
SUBTOTAL (Etapa):						32.028,19
TOTAL GERAL:						1.446.825,83

ALVARO SARDINHA NETO
76582850725

Assinado digitalmente por ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
 RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=24162367000170,
 OU=presencial, CN=ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
 Razão: Autor do documento
 Localização: São Lourenço
 Data: 2021-04-15 08:01:09
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS				
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	337,75	1.351,06
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00	4,73	4,73
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,00	5,24	20,96
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,00	250,00	250,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	14,44	1,59
88262U	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	23,03	23,03
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	17,18	34,35
94962U	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	309,85	3,10
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.479,84	1.479,84
5705U	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	20,00	15,22	304,46
67826U	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,00	106,50	851,99

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,25	185,98
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,18	137,41
CP-ASN-0005	ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR	und	1,00	2.719,61	2.719,61
90779U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	135,98	2.719,61
CP-ASN-0050	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	939,73	939,73
114	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D AGUA	UN	1,00	12,25	12,25
11674	REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 25	UN	4,00	30,93	123,72
34636	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	389,00	389,00
3500	JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM	UN	10,00	1,46	14,60
7139	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	5,00	1,21	6,05
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,64	141,09
88267U	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	22,55	180,41
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20,00	3,63	72,60
CP-ASN-0051	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	und	1,00	1.678,87	1.678,87

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
101875U	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	324,84	324,84
101890U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	15,07	30,15
101892U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	69,03	69,03
101893U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	87,92	87,92
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	18,34	146,69
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,51	188,08
91927U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	4,78	95,53
91930U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00	9,21	736,62
CP-ASN-0052	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00	629,86	629,86
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	30,00	0,47	14,10
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,10	119,49	11,95
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,40	5,79	8,11
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,05	15,00	0,86

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,05	116,70	5,84
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,02	14,20	0,28
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,30	13,71	4,11
7271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	UN	62,50	0,82	51,25
88267U	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	22,55	225,52
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	17,18	171,76
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	10,00	13,61	136,10
CP-ASN-1000	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	216,84	216,84
2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
02.1	ANDAIMES				
10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	24.792,00	12,00	297.504,00
97064U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	5.061,00	14,81	74.971,43
100251U	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	mxkm	0,40	10,51	4,22

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88278U	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,74	8,87
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	17,18	1,72
CP-ASN-0412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO	M2	2.557,00	20,38	52.109,82
1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	0,30	38,66	11,60
4513	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,10	3,69	4,06
88239U	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	19,45	1,41
88262U	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	23,03	3,25
91692U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	20,17	0,04
91693U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,00	18,25	0,02
02.2	ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO				
BA-92450	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450	M	1.902,00	19,12	36.375,15
4448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,01	13,89	13,97
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,29	5,24	1,54

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,02	14,44	0,29
88239U	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	19,45	0,69
88262U	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	23,03	2,32
91692U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,01	20,17	0,12
91693U	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,01	18,25	0,18
02.3	CONTAINERS				
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	6,00	535,00	3.210,00
10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	12,00	417,96	5.015,52
10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	6,00	607,44	3.644,64
02.4	PESSOAL				
90776U	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.040,00	18,76	19.508,30
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,55	0,55
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,06	0,06
4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1,00	16,88	16,88
43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,08	0,08

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,94	0,94
95401U	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	0,25	0,25
90778U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,00	99,78	10.377,04
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	1,00	97,61	97,61
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,55	0,55
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,06	0,06
43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,01	0,01
43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	0,55	0,55
95403U	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	1,00	1,00
3	TRATAMENTO DE CONCRETO				
03.1	ESCARIFICAÇÃO				
BA-84084-1	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084	M2	2.666,00	20,61	54.948,53
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	17,18	20,61
03.2	TRATAMENTO DAS ARMADURAS				

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
100722U	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	2.183,00	19,34	42.214,93
11174	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	18L	0,01	455,49	2,78
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,01	11,34	0,12
88310U	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,68	24,24	16,43
CP -ASN-0006	LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	M2	2.183,00	33,12	72.304,13
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,10	9,17	0,92
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88	17,18	32,20
03.3	COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS				
92775U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3.935,00	14,53	57.563,34
39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	0,15	0,18
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	15,00	0,38
88238U	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	17,99	0,66
88245U	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	23,13	5,19
92791U	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,00	8,17	8,17

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
92776U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	960,00	13,02	12.498,18
39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,97	0,15	0,15
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	15,00	0,43
88238U	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	17,99	0,50
88245U	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	23,13	3,96
92792U	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,00	7,98	7,98
92782U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	864,00	7,90	6.821,87
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,03	15,00	0,43
88238U	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	17,99	0,05
88245U	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	23,13	0,42
92798U	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,00	6,99	6,99
03.4	PONTE DE ADERÊNCIA				
BA-79471U	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	M2	2.666,00	56,79	151.398,92

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1,05	40,61	42,64
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	23,25	8,14
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	17,18	6,01
03.5	ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO				
BA-91075U	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075	M2	2.695,00	65,73	177.134,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	24,22	0,47	11,38
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06	91,67	5,23
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,04	149,01	5,56
88297U	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	18,15	10,91
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	23,25	6,93
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	17,18	15,48
88377U	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	17,37	0,52
88830U	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,02	1,21	0,03

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88831U	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,24	0,26	0,06
89509U	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	0,13	26,03	3,25
90650U	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,05	7,02	0,36
90651U	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,25	0,66	0,16
90656U	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,05	9,97	0,52
90657U	BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,25	3,14	0,78
90999U	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,05	60,00	3,29
91001U	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,25	5,05	1,26
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
04.1	PINTURA				

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.705,00	1,54	4.176,73
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	17,18	1,53
99833U	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF 04/2019	CHP	0,02	1,03	0,02
CP-ASN-0402	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMA0 - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	M2	2.705,00	21,08	57.011,63
151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE	L	0,29	21,26	6,17
88310U	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	24,24	8,73
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	17,18	6,18
5	SERVIÇOS FINAIS				
05.1	LIMPEZA DA OBRA				
BA-72900-1	TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM	UN	14,00	1.035,43	14.496,08
38200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	100m	0,10	490,85	49,09
5811U	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	1,35	120,14	162,19
88316U	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	17,17	824,16
BA-9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017	M2	2.589,00	2,63	6.815,80

29/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Composições Orçamentárias (ONERADAS)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

BASE NOVEMBRO
2020

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	4,56	0,23
88316U	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	17,18	2,40
05.2	DESMOBILIZAÇÃO				
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.479,84	1.479,84
5705U	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	20,00	15,22	304,46
67826U	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,00	106,50	851,99
88309U	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	23,25	185,98
88316U	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,18	137,41

ALVARO SARDINHA
NETO:76582850725

Assinado digitalmente por ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=24162367000170, OU=presencial, CN=ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
 Razão: Autor do documento
 Localização: São Lourenço
 Data: 2021-04-15 11:10:44
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orçamento Sintético (ONERADO)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

BASE NOVEMBRO
2020

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%**BDI 22,23%**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	INSTALAÇÃO DO CANTERIO DE OBRAS					
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	337,75	75,08	1.651,33
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.479,84	328,97	1.808,81
CP-ASN-0005	ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR	und	1,00	2.719,61	604,57	3.324,18
CP-ASN-0050	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	939,73	208,90	1.148,63
CP-ASN-0051	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	und	1,00	1.678,87	373,21	2.052,08
CP-ASN-0052	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO	UN	1,00	629,86	140,02	769,88
CP-ASN-1000	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UN	1,00	216,84	48,20	265,04
SUBTOTAL (Etapa):						11.019,95
2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					
02.1	ANDAIMES					
10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	24.792,00	12,00	1,68	339.214,06
97064U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_ 11/2017	M	5.061,00	14,81	3,29	91.615,55
CP-ASN-0412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO	M2	2.557,00	20,38	4,53	63.696,08
02.2	ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO					
BA-92450	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450	M	1.902,00	19,12	4,25	44.450,46
02.3	CONTAINERS					

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orçamento Sintético (ONERADO)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

BASE NOVEMBRO
2020

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%**BDI 22,23%**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	6,00	535,00	118,93	3.923,58
10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	12,00	417,96	92,91	6.130,47
10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	6,00	607,44	135,03	4.454,84
02.4	PESSOAL					
90776U	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.040,00	18,76	4,17	23.847,56
90778U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,00	99,78	22,18	12.683,95
SUBTOTAL (Etapa):						590.016,56
3	TRATAMENTO DE CONCRETO					
03.1	ESCARIFICAÇÃO					
BA-84084-1	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084	M2	2.666,00	20,60	4,58	67.128,23
03.2	TRATAMENTO DAS ARMADURAS					
100722U	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2.781,00	19,34	4,30	65.740,84

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orçamento Sintético (ONERADO)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

BASE NOVEMBRO
2020

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%**BDI 22,23%**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CP -ASN-0006	LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	M2	3.060,00	33,12	7,36	123.876,68
03.3	COMPLEMENTAÇÃO DE ARMADURAS					
92775U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.935,00	14,53	3,23	69.885,67
92776U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	960,00	12,96	2,88	15.207,37
92782U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	864,00	7,83	1,74	8.269,01
03.4	PONTE DE ADERÊNCIA					
BA-79471U	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	M2	2.666,00	56,79	12,62	185.058,84
03.5	ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO					
BA-91075U	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075	M2	2.695,00	65,73	14,61	216.521,09

Data:22/03/2021

A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI ME
Orçamento Sintético (ONERADO)

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO

BASE NOVEMBRO
2020

ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA

LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

SEM BDI - LEI SOCIAL 113,69%**BDI 22,23%**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO(R\$)	BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
SUBTOTAL (Etapa):						751.687,73
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
04.1	PINTURA					
99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.705,00	1,54	0,34	5.091,74
CP-ASN-0402	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMAO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	M2	2.705,00	21,08	4,69	69.697,26
SUBTOTAL (Etapa):						74.788,99
5	SERVIÇOS FINAIS					
05.1	LIMPEZA DA OBRA					
BA-72900-1	TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM	UN	18,00	1.035,43	230,18	22.780,91
BA-9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017	M2	2.589,00	2,63	0,58	8.322,73
05.2	DESMOBILIZAÇÃO					
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.479,84	328,97	1.808,81
SUBTOTAL (Etapa):						32.912,44
TOTAL GERAL:						1.460.425,68

ALVARO SARDINHA
NETO:76582850725

Assinado digitalmente por ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
 RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=24162367000170,
 OU=presencial, CN=ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
 Razão: Autor do documento
 Localização: são Lourenço
 Data: 2021-04-15 08:00:54
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

DATA BASE: NOV/2021

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	%
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1.705,67	0,1179%
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1.840,27	0,1272%
CP-ASN-0005	ELABORAÇÃO DE PPRA E PGR	3.009,65	0,2080%
CP-ASN-0050	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	1.164,97	0,0805%
CP-ASN-0051	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA	2.082,18	0,1439%
CP-ASN-0052	INSTALAÇÃO PROVISORIA DE ESGOTO SANITARIO	758,39	0,0524%
CP-ASN-1000	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	278,31	0,0192%
10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	339.214,06	23,4454%
97064U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	87.108,59	6,0207%
CP-ASN-0412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ASSOALHO PARA ANDAIME TUBULAR, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO	65.310,00	4,5140%
BA-92450	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ESCORAMENTO PARA PE DIREITO TRIPLO - BASEADO SINAPI 92450	45.870,47	3,1704%
10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	4.120,04	0,2848%
10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	6.437,42	0,4449%
10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	4.677,90	0,3233%
90776U	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21.864,68	1,5112%
90778U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	11.488,97	0,7941%
BA-84084-1	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,5 CM - BASEADO SINAPI 84084	64.158,96	4,4345%
100722U	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	63.285,70	4,3741%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA : MIN-JUSTICA-LICITACAO
ORÇAMENTO : MIN-JUSTICA
LOCAL : PALACIO DA JUSTICA - DF

DATA BASE: NOV/2021

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	%
CP -ASN-0006	LIMPEZA MANUAL DE ARMADURA COM ESCOVA DE CERDAS DE AÇO EM PAREDES E LAJES DE CONCRETO - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	118.650,08	8,2007%
92775U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	69.394,87	4,7964%
92776U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	15.241,82	1,0535%
92782U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	8.605,41	0,5948%
BA-79471U	PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	189.602,55	13,1047%
BA-91075U	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 4 CM, SEM TELA, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. - BASEADO SINAPI 91075	215.774,45	14,9136%
99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	4.895,33	0,3383%
CP-ASN-0402	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE EM TETO CIMENTADO, UMA DEMA0 - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	68.256,92	4,7177%
BA-72900-1	TRANSP. VERTICAL E REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 30 KM	22.146,30	1,5307%
BA-9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA - BASEADO SINAPI JAN/2017	8.041,62	0,5558%
CP-ASN-0003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1.840,27	0,1272%
		1.446.825,83	100,0000%

ALVARO SARDINHA
NETO:76582850725

Assinado digitalmente por ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=24162367000170, OU=presencial, CN=ALVARO SARDINHA NETO:76582850725
Razão: Autor do documento
Localização: São Lourenço
Data: 2021-04-15 11:13:17
Foxit Reader Versão: 9.7.1