

*** Nesta seção são apresentadas as indicações inéditas, que não fizeram parte de emissão anterior do Plano de outorgas**

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
EPE	EPE-DEE-RE-033/2024-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP		LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1/C2 (terminal da SE Ribeirão Preto)	Instalação provisória, na SE 138 kV Ribeirão Preto, de 1 x modular SSSC/fase, por circuito, sendo um total de 6 x modulares SSSC e obras civis associadas. *SSSC (Static Synchronous Series Compensator). Prazo de implantação do reforço indicado (Carta CT/EP/1068/2024): 16 meses	Imediata	DIT
EPE	EPE-DEE-RE-033/2024-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP		LT 138 kV Ribeirão Preto – São Simão C1 (terminal da SE Ribeirão Preto)	Instalação provisória, na SE 138 kV Ribeirão Preto, de 1 x modular SSSC/fase, sendo um total de 3 x modulares SSSC e obras civis associadas. *SSSC (Static Synchronous Series Compensator). Prazo de implantação do reforço indicado (Carta CT/EP/1068/2024): 16 meses	Imediata	DIT
EPE	EPE-DEE-RE-033/2024-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP		LT 138 kV Votuporanga 2 – São José do Rio Preto C1 (terminal da SE São José do Rio Preto)	Realocação de 1 x modular SSSC/fase (total de 3 x modulares SSSC), instalados provisoriamente na SE 138 kV Ribeirão Preto, para a SE 138 kV São José do Rio Preto e obras civis associadas. *SSSC (Static Synchronous Series Compensator).	jan/27	DIT
EPE	EPE-DEE-RE-033/2024-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP		LT 138 kV Votuporanga 2 – São José do Rio Preto C2 (terminal da SE Votuporanga 2)	Realocação de 1 x modular SSSC/fase (total de 3 x modulares SSSC), instalados provisoriamente na SE 138 kV Ribeirão Preto, para a SE 138 kV Votuporanga 2 e obras civis associadas. *SSSC (Static Synchronous Series Compensator).	jan/27	DIT
EPE	EPE-DEE-RE-033/2024-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP		LT 138 kV Votuporanga 2 – São José do Rio Preto C2 (terminal da SE Votuporanga 2)	Realocação de 1 x modular SSSC/fase (total de 3 x modulares SSSC), instalado provisoriamente na SE Ribeirão Preto, para a SE 138 kV Votuporanga 2 e obras civis associadas. *SSSC (Static Synchronous Series Compensator).	jan/29	DIT



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento
Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão
Ciclo 2023 - 5ª Emissão (Junho/2024)

*** Nesta seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração.**

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	PE/BA	CHESF	-	SECC LT 230 kV FLORESTA II - PAULO AFONSO III, (04F2), NA SE ZEBU III (apenas trecho Floresta II - Zebu III)	Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 1 MIM 230kV 1 MIG-A Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. Envolve compatibilização com a instalação prevista na SE Floresta II e novo trecho adaptado em LT existente para a SE Zebu III.	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	PE/BA	CHESF	-	SECC LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III, (04F3), NA SE ZEBU III (apenas trecho Bom Nome - Zebu III)	Circuito Simples 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 2 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4; 1 MIM 230kV Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas. Envolve compatibilização com a instalação prevista na SE Floresta II e novo trecho adaptado em LT existente para a SE Zebu III.	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-071/2018-rev0 PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	BA	CHESF	COELBA	SECC LT (CD) 230 kV Fumil - Itapebi C1 (04F6) na SE Itabuna III	Circuito duplo, 2x28 km, 1x636 MCM 2 EL (Entrada de Linha) 230kV, arranjo BD4; 2 MIM 230kV	Imediata	RB	2018
ONS	PAR 2017-2019	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	CEMIG-GT	CEMIG-D	SE TIMÓTEO 1 230/13,8 kV (MG)	Instalação de banco de capacitores 13,8 kV de 3,6 Mvar (C4) a ser instalado em paralelo com o banco C5 no secundário do transformador T2.	Imediata	DIT	2018
EPE/ONS	Ofício nº 0823/2019/DEE/EPE PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	CE	ARGO	-	SE TIANGUÁ II 500 kV	Adequação das instalações para compartimentamento de unidade reserva de 50 Mvar existente com o banco de reatores de linha monofásicos (3x50 Mvar) da LT 500 kV Tianguá II - Teresina II C1 (05V9), de propriedade da CHESF. Compartimentamento com o reator da LT 500kV Tianguá II - Acaraú III 3º AT 230/138 kV - 3x33,33 MVA e conexões.	Imediata	RB	2019
ONS	PAR /PEL 2020-2024	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	BA	CHESF	COELBA	SE TEIXEIRA DE FREITAS II 230/138 kV	1 MIM 230kV 1 MIM 138kV	Imediata	RB	2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	CEEE-T	CEEE-D RGE	SE TAQUARA	3º ATF 230/138 kV - 150 MVA (composto por bancos 1a de 3 x 50 MVA) 1 CT 230 kV, arranjo BD4 1 CT 138 kV, arranjo BPT Substituição do sistema de proteção e controle, incluindo 2 unidades centrais da proteção de barras, 10 unidades de bay da proteção de barra, substituição de cabos e adequações civis na sala de comando. (SGPMR nº 0000240/2020). Instalação de 1 unidade de Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia para integrar o módulo AT-3 230/138 kV ao sistema de oscilografia da subestação. (SGPMR nº 0000232/2020).	Imediata	RB	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	CEEE-T	RGE	SE SCHARLAU	Substituição dos 2 Tfs 230/23 kV - 50 MVA (3Ø) por 2 Tfs 230/23 kV - 75 MVA (3Ø) Substituição dos 2 CTs 23 kV, arranjo BS Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV. Recapitação do barramento de 23 kV Substituição do IB 23 kV, arranjo BPT Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curto-circuito na rede de distribuição o estudo da EPE específica que os novos Tfs 230/23 kV devem ter retância especial mínima (Xps) de 29%.	Imediata	RB	2018
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO	SE SANTO ÂNGELO 440/138 kV	Instalação de uma unidade reserva de 100 MVA para o banco TR-5, contemplando a instalação de barramento e armário de transferência para fase reserva do banco e obras associadas.	Imediata	RB	2019
EPE	EPE-DEE-RE-075/2019-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MT	Elettronorte	ENERGISA - MT	SE RONDONÓPOLIS 230/138 kV	1º ATF 230/138/13,8 kV, 1 x 150/180 MVA 3Ø em substituição ao transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV, 1x100/102 MVA que se encontra próximo ao fim de vida útil 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, BS (Deverá ser dimensionada a reatância do equipamento para melhor distribuição de fluxo potência ativa na subestação) (Ref. SGPMR 001387/2022, 001388/2022, 001389/2022)	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-075/2019-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MT	Elettronorte	ENERGISA - MT	SE RONDONÓPOLIS 230/138 kV	2º ATF 230/138/13,8 kV, 1 x 150/180 MVA 3Ø em substituição ao transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV, 1x100/102 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT 1 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, BS (Deverá ser dimensionada a reatância do equipamento para melhor distribuição de fluxo potência ativa na subestação).	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	-	SE RIBEIRÃO PRETO 440 kV	Instalação de uma unidade reserva de 66,67 Mvar/460 kV para o banco de reatores de linha RE-1 e obras associadas. Implantação de barramento e armário de transferência da fase reserva para o RE-1 e obras associadas.	Imediata	RB	2019
EPE/ONS	PAR 2018-2020 Ofício 0271/EPE/2020 Carta ONS - 0266/DPL/2020	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	MA	ELETRONORTE	EQUATORIAL - MA	SE PORTO FRANCO 230/69 kV (MA)	4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões	Imediata	RB	2018

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	CEEE-T	RGE	SE POLO PETROQUÍMICO	Substituição dos 2 Tfs 230/69 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 Tfs 230/69 kV – 165 MVA (3Ø). 1 CT 230 kV, arranjo B05 1 IB 230 kV, arranjo B05 2 CTs 69 kV, arranjo BPT 3 EL 69 kV, arranjo BPT. 1 IB 69 kV, arranjo BPT Desativação do barramento de 69 kV B5 (2 CTs e 3 ELs) Desativação de 1 CT 230 kV Novo prédio de comando e ampliação dos serviços auxiliares. Instalação de Módulo de Comunicação (2 unidades), Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção (1 unidade), Módulo de Sincronização das Informações (1 unidade), Módulo de Supervisão e Operação (2 unidades) (SGPMR nº 000198/2020).	Imediata	RB	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	LUZIÂNIA - NIQUELÂNDIA	ENEL GO	SE NIQUELÂNDIA	2º Banco de Autotransformadores 230/69 kV (3x10 MVA - 30 MVA), conexões e módulos de infraestrutura de manobra de 230 e 69 kV, e com comutadores de derivação em carga (LTC)	jun/26	RB	2021 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	ELEKTRO	SE MAIRIPORÃ	Substituição do transformador TR-3 de 18,75 MVA para 33,33 MVA Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMR 0009820/2021	Imediata	DIT	2021 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	VINEYARDS	CERTEL	SE LAJEADO 3 230/69 kV	3º TR 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexões	Imediata	RB	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	ELEKTRO	SE ITARARÉ II	Substituição dos transformadores TR-5 e TR-6 de 12,5 MVA para 33,3 MVA, cada. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009831/2021 e 0009834/2021	Imediata	DIT	2021 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO	SE ITAPEVA	Instalação do 1º Banco de capacitores de 30 Mvar / 138 kV e conexões. Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores nº 1 e 2 (BC-1 e BC-2), 13,8 kV, 9,0 Mvar cada, conforme SGPMRs nº 001023/2020 e 001025/2020.	Imediata	DIT	2021 (3ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-031/2018-rev0 PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	CE	DOM PEDRO II	-	SE CRATO II	1º e 2º Capacitores 230 kV - 2 x 30 Mvar Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV	mar/24 (Associada à data de entrada da SE Crato II 230/69 kV)	RB	2021 (1ª Emissão)
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	CEMIG-GT	CEMIG-D	SE CONSELHEIRO LAFAIETE	Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C1, C2 e C3). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAR LAFAIETE 1 BCI MG, BC 13,8 kV 6 MVAR LAFAIETE 1 BC2 MG e BC 13,8 kV 6 MVAR LAFAIETE 1 BC3 MG. (SGPMR nº 0004318/2016). Desativação por fim de vida útil dos bancos de capacitores de 13,8 kV – 6 Mvar (C4, C5 e C6). Associados aos módulos: BC 13,8 kV 6 MVAR LAFAIETE 1 BC4 MG, BC 13,8 kV 6 MVAR LAFAIETE 1 BC5 MG e BC 13,8 kV 6 MVAR LAFAIETE 1 BC6 MG. (SGPMR nº 0004321/2016).	Imediata	DIT	2018
ONS	PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	ELEKTRO	SE CERQUILHO	Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 12,5 MVA para 18,75 MVA, cada. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009824/2021, 0009826/2021, 0009827/2021, 0009830/2021 e 0009833/2021	Imediata	DIT	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	CGT ELETROSUL	RGE	SE CAXIAS DO SUL 5	Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos três transformadores 230/13,8 kV.	Imediata	DIT	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-056/2017-rev0 PAR 2019-2023	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	CGT ELETROSUL	RGE	SE CAXIAS DO SUL 5	3º TR 230/13,8 kV - 50 MVA (3Ø) e conexões Novos barramentos 13,8 kV P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e T3 IB 13,8 kV para interligar as barras P3 e P1 (existente) Nota: O desmantelamento do pátio de 69 kV da SE Caxias do Sul 5, necessário para liberar espaço físico e permitir a ampliação do setor de 13,8 kV dessa subestação, está cadastrado no SGPMR sob nº 253/2021, e consta do POTEE 2020 – Reforços de Pequeno Porte – 2ª Emissão – Revisão 2, emitido em 27/10/2021.	Imediata	RB	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-056/2017-rev1 PAR 2018-2020 Ofício n. 0307/EPE/2020 Carta ONS - 0342 /DPL/2020	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	CEEE-T	RGE	SE CAXIAS DO SUL 2	2º TF 230/69 kV – 165 MVA (Bancos 1Ø de 3 x 55 MVA) 2 CTs 230 kV, arranjo BD4 GIS 1 CT 69kV, arranjo BPT 1 IB 230kV, arranjo BD4 GIS 2 ELs 230kV, arranjo BD4 GIS Desativação do barramento 230kV BPT (1CT, 2 EL e 1 IB) Reencabecamento com trecho subterrâneo 230 kV de duas LTS	Imediata	RB	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR 2019-2023	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	CEEE-T	RGE	SE CAMPO BOM	Substituição dos 2 Tfs 230/23 kV – 50 MVA (3Ø) por 2 Tfs 230/23 kV – 75 MVA (3Ø) Substituição de 2 CTs 23kV, arranjo B5 Lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores 230/23 kV Recapacitação do barramento de 23 kV Substituição do IB 23 kV Capacitor em derivação 23 kV 4 x 7,2 Mvar (3Ø) 4 CCDs 23kV, arranjo B5 Desativação de 1 capacitor em derivação 23kV de 7,2Mvar (3Ø) e seu respectivo módulo CCD 23 kV 3 ELs 23 kV, arranjo BPT Nota: De forma a equacionar o problema de elevado nível de curto-circuito na rede de distribuição o estudo da EPE específica que os novos Tfs 230/23 kV devem ter reatância especial mínima (Xps) de 29%.	Imediata	RB	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-137/2013-rev1 PAR/PEL 2020	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	AL	CHESF	EQUATORIAL - AL	SE ARAPIRACA III	3º TR 230/69 kV – 100 MVA e conexões. 1 MIM 230kV 1 MIM 69kV	Imediata	RB	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	PAR/PEL 2021 EPE-DEE-NT-052/2022-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	CEMIG-GT	CEMIG-D	SE 500/138 kV Ouro Preto 2	3º Banco de TR 500/138/13,8 kV – 300 MVA e conexões.	Imediata	RB	2021 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-018/2022-rev2	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	MA	Elettronorte	-	SE 500 kV PRESIDENTE DUTRA	1 Fase reserva (1 x 60,5 Mvar - base 550 kV) a ser utilizada como reserva do reator de barra PDRE7-01, cuja substituição foi outorgada pela ReA 11.450/2022.	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
EPE/ONS	EPE-DEE-NT-062/2022-rev0 PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	RO	Eletronorte	-	SE 230/69 kv Vilhena	3º TF 230/69/13,8 kv, 1 x 60 MVA 3Ø 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kv, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kv, Arranjo BPT MIM - 230 kv MIM - 69 kv	jan/25	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-NT-075/2019-rev1	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MT	ELETRONORTE	ENERGISA - MT	SE 230/69 kv NOBRES	3º TF 230/138/13,8 kv (1 x 100 MVA 3Ø) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kv, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kv, Arranjo BPT MIM - 230 kv MIM - 138 kv	jan/23 Imediata	RB	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-NT-116/2021-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	RO	ELETRONORTE	ENERGISA - RO	SE 230/69 kv JI-PARANÁ	1º e 2º TF 230/69/13,8 kv (2 x 100 MVA 3Ø), conexões e equipamentos associados, em substituição às unidades 1 e 2 existentes de 60 MVA 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kv, Arranjo BD4 2 CT (Conexão de Transformador) 69 kv, Arranjo BPT MIM - 230 kv MIM - 69 kv	Imediata	RB	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-RO	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	RGE	SE 230/138 kv SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2	1º e 2º ATF 230/138 kv, 2 x 150 MVA 3Ø e conexões	4 EL 138 kv para seccionamento da LT 138 kv Portão - São Sebastião do Cai e da LT 138 kv São Sebastião do Cai - Monte Negro, na SE São Sebastião do Cai 2 230/138 kv 3º ATF 230/138/13,8 kv (1 x 100 MVA 3Ø)	jan/27	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-NT-116/2021-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	RO	ELETRONORTE	ENERGISA - RO	SE 230/138 kv JI-PARANÁ	1 CT (Conexão de Transformador) 230 kv, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 138 kv, Arranjo BPT MIM - 230 kv MIM - 138 kv	Imediata	RB	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-RO	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	RGE	SE 230/138 kv IVOTI 2	1º e 2º ATF 230/138 kv, 2 x 150 MVA 3Ø e conexões	Secionamento da LT 230 kv Caxias - Campo Bom C1 e C2, na SE Ivoti 2 230/138 kv, Circuito Duplo, 2 x 1,1 km 2 EL 138 kv para seccionamento da LT 138 kv Ivoti - Bom Princípio, na SE Ivoti 2 230/138 kv	jan/27	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-RO	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	-	LT 230 kv IVOTI 2 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2	LT 230 kv IVOTI 2 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2	Circuito Simples 230 kv, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km	jan/27 (Associada a data de entrada da SE São Sebastião do Cai 2 230/138 kv e da SE 230/138 kv Ivoti 2)	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-046/2013-rev1 PAR 2015-2017	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	CEEE-T	-	LT 230 kv GRAVATAÍ 2 – GRAVATAÍ 3 C1	Recapitação, Circuito simples, 13,5 km, 1x715,5 MCM Nota: A LT 230 kv Gravataí 2 – Gravataí 3 C1 pertence parte à CGT ELETROSUL e parte ao governo do estado do Rio Grande do Sul. A transferência desses ativos à CEEE-GT foi autorizada pela ReA ANEEL nº 3813/2012, mas até o momento não foi efetuada.	Imediata	RB	Consolidação de Obras de Transmissão 2015
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-RO	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	-	LT 230 kv CAXIAS - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2	LT 230 kv CAXIAS - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2	Circuito Simples 230 kv, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km	jan/27 (Associada a data de entrada da SE São Sebastião do Cai 2 230/138 kv)	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2021	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	COPEL-GT	-	LT 230 kv CASCAVEL - MEDIANEIRA NORTE	Secionamento da LT 230 kv Cascavel – Medianeira Norte, na SE Cascavel Oeste, circuito duplo, 0,1 km, 1 x 636 MCM (Grosbeak) O novo trecho a ser construído entre a subestação Cascavel Oeste e o ponto de seccionamento deve ter capacidade limite de longa duração - 895 A / limite de curta duração - 1029 A. Atualmente a LT 230 kv Guairá - Cascavel Oeste está em fase de construção para ser reenergizada no nível de tensão de 525 kv e, após a entrada em operação, será disponibilizado dois vãos do setor de 230 kv em ambos os terminais. Neste caso, com intuito de otimizar custos, deve-se considerar no detalhamento técnico e econômico (por parte da transmissora responsável na fase de autorização desta obra) que seja avaliada a possibilidade de aproveitamento deste vão disponibilizado no setor de 230 kv da SE Cascavel Oeste, caso os equipamentos de manobra sejam compatíveis com o novo circuito.	Imediata	RB	2021 (2ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-043-2022-rev0 PAR/PEL 2022	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	COPEL GT	-	LT 230 kv CASCAVEL – CASCAVEL OESTE C4	Recondutoramento de 9 km do trecho proveniente do seccionamento da LT 230 kv CASCAVEL – MEDIANEIRA NORTE na SE CASCAVEL OESTE, 1 x 795 (TERN), com alteração da capacidade operativa de longa duração de 284 MVA para 357 MVA (895 A) e de curta duração de 349 MVA para 410 MVA (1029 A) Obs.: SE Cascavel 230 kv: Necessário recapitar a interligação entre os equipamentos/barramento superior do Bay da Entrada de Linha e do Bay de Transferência para os novos limites de transmissão requeridos.	Associada à implantação do seccionamento da LT 230 kv Cascavel – Medianeira Norte na SE Cascavel Oeste	RB	2023 (2ª Emissão)
ONS/EPE	PAR/PEL 2022 EPE-DEE-NT-014/2023-rev0	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	MARUMBI (COPEL GT)	-	SE CURITIBA LESTE 525 kv	1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar 1Ø / 525 kv 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kv, Arranjo DJM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kv, Arranjo DJM MIM - 525 kv	Imediata	RB	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2022	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	IE PINHEIROS - INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PINHEIROS S.A	-	SE ARARAS 440 kv	1º banco de reatores de barra (3+1) x 33,3 Mvar/460 kv e conexões.	imediata	RB	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2022	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEP	-	SE NORTE 345 kv	1º banco de reatores de barra (3 + 1) x 44 Mvar/345 kv e conexões.	imediata	RB	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2022	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	VERDE TRANSMISSÃO ENERGIA S.A.	-	SE SANTOS DUMONT 2 500 kv	1º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 33,3 (por fase) Mvar/500 kv e conexões.	Associada à implantação da SE 500 kv Santos Dumont 2	RB	2023 (2ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-008/2023-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	IE MINAS GERAIS	-	SE ARAXÁ 345/138 kv	2º ATF 345/138 kv, 3 x 100 MVA 1Ø 1 IB 345 kv, Arranjo DJM 1 CT 345 kv, Arranjo DJM 1 CT 138 kv, Arranjo BPT	jan/26	DIT	2023 (2ª Emissão)

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
EPE	EPE-DEE-RE-008/2023-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	IE MINAS GERAIS		SE UBERLÂNDIA 10 345/138 kv	2º ATF 345/138 kv 3 x 100 MVA 1Φ 1 CT 345 kv, Arranjo DIM 1 CT 138 kv, Arranjo BPT 1 IB 345 kv, Arranjo DIM	jan/26	DIT	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2022	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	EVRECY	-	SE CAXIAS NORTE 525 kv	1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kv 1 x CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kv, Arranjo DIM 1 x IB (Interligação de Barras) 525 kv, Arranjo DIM	Associada a entrada em operação da SE Caxias Norte 525/230/138 kv	RB	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR-2019 A 2023_Volumel_Tomo_02 CTA-ONS DPL 2662/2021	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	TO	ELETRONORTE	-	SE 500 kv COLINAS	Substituição do banco de capacitores série (CR-COCL7-02), localizado na saída de linha da LT 500 kv Colinas – Miracema C1, de 23,8 Ohms e IN= 1500 / 2250 A, por outro de mesmo valor ôhmico e IN= 1650 / 2250 A. Inclui também a desmontagem e a retirada do banco existente. Essa obra foi indicada no PAR 2019-2023 como uma melhoria de grande porte e constou no POTEE 2019 - Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil (1ª emissão). Em abril de 2021, a ANEEL autorizou à Eletronorte a substituição do equipamento por meio da Resolução Autorizativa 9.918/2021. Entretanto, após novas análises do ONS, foi constatada a necessidade de alteração da capacidade operativa do referido equipamento dos atuais (1.500 / 2.250 A) para (1.650 / 2.250 A), sendo necessária a revisão da referida outorga (CTA-ONS DPL 2662/2021). Nova conexão para o CR-COCL7-02 para possibilitar sua substituição em nova localização para que o fluxo de potência não sofra restrições devido ao longo tempo de desligamento do equipamento. Para isso o novo BCS deverá ser instalado em nova posição e o atual BCS será desativado juntamente com suas conexões somente após a entrada em operação comercial do novo BCS.	Imediata	RB	2019 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2022	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	MANTIQUEIRA	-	SE ITABIRA 5 500 kv	1º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 33,3 (por fase) Mvar/500 kv e conexões. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão.	*A autorização depende das conclusões do Sandbox de Serviços Anciliares para fornecimento de Reativos da ANEEL	RB	2023 (2ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-NT-107/2022-rev0 EPE-DEE-RE-093/2011-r0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A. - IE MINAS GERAIS	-	SE TRÊS MARIAS 345/289 kv	Substituição do ATF T10 345/289kv (3+1) x 142,8 MVA, 1Φ, por um ATF 345/289 kv (3+1R) x 150 MVA, 1Φ. Código SGPMR (0000825/2023) Código SGPMR (0000826/2023)	Condicionada à indicação da Cemig-GT do final de vida útil técnica do ativo. Transmissora cadastrou a obra no SGPMR para substituição.	RB	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO	SE FLÓRIDA PAULISTA	Substituição do transformador TR-4 138/69 kv de 30 MVA por um compatível com o TR-3 de 45/60 MVA. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação, conforme SGPMRs: 0009817/2021 e 0009818/2021	Imediata	DIT	2023 (2ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-NT-107/2022-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	CEMIG-GT	-	SE TRÊS MARIAS 289/138 kv	Substituição do ATF T12, 289/138 kv 150 MVA, 3Φ, por um ATF 289/138 kv (3+1R) x 100 MVA, 1Φ. Substituição do ATF T13, 289/138 kv 150 MVA, 3Φ, por um ATF 289/138 kv (3) x 100 MVA, 1Φ. A unidade reserva será compartilhada pelos 2 autotransformadores. 2 CT (Conexão de Transformador) 289 kv, Arranjo B5 Código SGPMR (0000802/2023) Código SGPMR (0000803/2023)	Condicionada à indicação da Cemig-GT do final de vida útil técnica do ativo. Transmissora cadastrou a obra no SGPMR para substituição.	DIT	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR 2014-2016	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO	SE PORTO FERREIRA 138 kv (SP)	Instalação de 01 banco de capacitores 138 kv, 50 Mvar, e módulo de conexão associado. Realocação de 2 TP, 138 kv, de barras para possibilitar a conexão do módulo de manobra do banco de capacitor com os barramentos 138 kv	Imediata	DIT	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-NT-103/2022-rev0 PAR/PEL 2022	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	ENEL SP	SE MILTON FORNASARO 345/88 kv	4º banco de TR 345/88kv – 3 x 133,3 MVA 1 CT (Conexão de Transformador) 345 kv em GIS 1 CT (Conexão de Transformador) 88 kv em GIS Instalação de Sistema Especial de Proteção (SEP) para permitir a operação do 4º banco de transformadores como reserva quente; Obs: Será necessário ampliar o prédio onde atualmente está instalada a GIS de 88 kv para que haja espaço para implantação dos novos módulos de manobra GIS.	jan/26	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-008/2023-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DE MINAS GERAIS S.A. - IE MINAS GERAIS		SE MONTE ALEGRE DE MINAS 2 345/138 kv	3º e 4º ATF 345/138 kv 6 x 66,6 MVA 1Φ 2 CT 345 kv, Arranjo DIM 2 CT 138 kv, Arranjo BPT 2 IB 345 kv, Arranjo DIM	jan/26	DIT/RB	2023 (2ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-NT-094/2017-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	CEMIG-GT	CEMIG-D	SE 69/13,8 kv ITABIRA 2	Substituição do trafo 69-13,8 kv - 33,2 MVA, trifásico, regulado	Imediata	DIT	2018
EPE	EPE-DEE-RE-018/2022-rev2	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	PCTE	-	SE 500 kv RIBEIRÃO PRETO	3º ATF 500/440 kv, 3 x 400 MVA 1Φ 1 CT (Conexão de Transformador) 500 kv, Arranjo DIM 1 CT (Conexão de Transformador) 440 kv, Arranjo DIM 1 IB (Interligação de Barras) 440 kv, Arranjo DIM MIM - 500 kv MIM - 440 kv *Compartilhamento de IB 500 kv da LT 500 kv Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto	Vinculada à entrada em operação da LT 500 kv Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-050/2017-rev0 PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO	SE CAPÃO BONITO	Substituição de três bancos de transformadores 230/138 kv atuais por três novos bancos 230/138 kv (9+1) x 50 MVA 1Φ. Adequações nos módulos de conexão para a nova potência da transformação (SGPMR nº 0009796/2021, 0009797/2021, 0009798/2021, 0009799/2021 e 0009800/2021) Observação: Obra associada a entrada em operação da LT 230 kv Itararé - Capão Bonito a ser licitada no Lote 10 do Leilão de Transmissão ANEEL nº 001/2024.	Imediata	RB	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	Ofício nº 0005/EPE/2021 Carta ONS – 0001/DPL/2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO	LT 138 kv BERTIOGA II - SÃO SEBASTIÃO C1 e C2	Recondutoramento para a capacidade de 231/245 MVA do trecho de 5,6 km entre a SE Bertioiga II e a derivação Bertioiga 4. Substituição na SE Bertioiga II dos cabos e conexões dos bays para São Sebastião C1/C2. Substituição de 01 cabo par-raios convencional por cabo OPGW (aproximadamente 72 km).	jan/25	DIT	2021 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO	LT 138 kv CARAGUATATUBA - UBATUBA	Recondutoramento do trecho entre a SE Caraguatubá e a derivação Massaguçu (11,4 km), para a capacidade mínima de 231/245 MVA e substituição dos equipamentos terminais em Caraguatubá (TC, seccionadora, bobina de bloqueio e condutor do bay) para a capacidade mínima de 231/245 MVA.	jan/27	DIT	2020 (1ª Emissão)

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
EPE/ONS	Carta CHEF CE-DE- 011/2022 Registro de Reunião ANEEL/EPE/ONS/CHEF/Equatorial-PI, 17/03/2022	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	PI	CHEF	EQUATORIAL - PI	SE PIRIPIRI 69/13,8 kv	1º TR 69/13,8 kv - 31,25 MVA trifásico e conexões, cedido pela distribuidora em comodato. Retificação do POTEE - Ciclo 2017/2016, retirando do escopo a substituição de dois transformadores 69/13,8 kv (TR6B e TR6C), autorizados pela ReA 6.233/2017.	Imediata	DIT	2021 (3ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-068/2020-rev0 PAR/PEL 2022	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	SC	CGT ELETROSUL	CELESC	SE SIDERÓPOLIS 230/69 kv	4º TF 230/69 kv - 150 MVA e conexões	01/12/2028	RB	2023 (2ª Emissão)
EPE/NOS	EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR 2018-2020	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO	LT 138 kv EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA	Recapitação / recondutoramento da LT 138 kv Euclides da Cunha - Mococa IV C1/C2, 17,84 km, e no trecho adicional entre a SE Mococa V e a derivação Mococa IV, de 16,16 km, para capacidade mínima de 139 / 163 MVA, em condição normal/emergência de operação. Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões dos módulos de entrada da LT 138 kv Euclides da Cunha - Mococa IV C1/C2 na SE Euclides da Cunha.	Imediata	DIT	2018
EPE	EPE-DEE-RE-078/2023-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	MA/PI			LT 230 kv CAXIAS II - TERESINA II, C1	Circuito Simples 230 kv, 1 x 954 MCM (RAIL), 92 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kv, Arranjo BD4 / Caxias II MIG-A / Caxias II 1 EL (Entrada de Linha) 230 kv, Arranjo BD4 / Teresina II MIG-A / Teresina II MIM - 230 kv / Caxias II MIM - 230 kv / Teresina II	Imediata	RB	2023 (4ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-078/2023-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	MA			SE 230 kv CAXIAS II	Dispositivo de Controle Automático Rápido de Reativos (CARR) 230 kv, 1 x (50/+50) Mvar 1 CC (Conexão de Compensador) 230 kv, Arranjo BD4 MIM - 230 kv	Imediata	RB	2023 (4ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-078/2023-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	PI			LT 230 kv TERESINA - TERESINA III, C1	Circuito Simples 230 kv, 2 x 795 MCM (TERN), 14 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kv, Arranjo BD4 // Teresina MIM - 230 kv // Teresina MIG-A // Teresina 1 EL (Entrada de Linha) 230 kv, Arranjo BD4 // Teresina III MIM - 230 kv // Teresina III MIG-A // Teresina III	Imediata	RB	2023 (4ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-045/2023-rev0	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	PB	Borborema Transmissora de Energia S.A.		SE 500/230 kv JOÃO PESSOA II	3º ATF 500/230 kv, 3 x 150 MVA 1Φ CT (Conexão de Transformador) 500 kv, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kv, Arranjo BD4 MIM - 230 kv	Imediata	RB	2023 (4ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2023	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	AM	MANAUS TR	ENERGISA AMAZONAS	SE SILVES 500/138 kv	2º AT 500/138 kv - 3x50 MVA e conexões	Imediata	RB	2023 (4ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2023	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	MA	ELETRONORTE	EQUATORIAL - MA	SE PORTO FRANCO 230/69 kv	4º TR 230/69/13,8 kv - 100 MVA e conexões	Imediata	RB	2023 (4ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-088/2018-rev1 PAR/PEL 2023	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	TESB	CEEE-D EQUATORIAL	SE RESTINGA	3º TF 230/69 kv - 83 MVA (3φ) 1 CT 230 kv, arranjo BD4 (GIS) 1 CT 69 kv, arranjo BPT MIM - 230 kv MIM - 69 kv	Imediata	RB	2023 (4ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2023	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	COPEL-GT	COPEL-DIS	SE REALEZA SUL	1º Capacitor de 30 Mvar / 138 kv e conexões Arranjo BPT	Imediata	DIT	2023 (4ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-043/2022-rev0 PAR/PEL 2023	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	CAIUÁ	COPEL-DIS	SE CASCAVEL NORTE	1º Capacitor de 30 Mvar / 138 kv e conexões Arranjo BPT	Imediata	DIT	2023 (4ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-NT-015/2019-rev0 PAR/PEL 2020-2024	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	ISA CTEEP	REDE DE USO COMPARTILHADO - SÃO PAULO	LT 138 kv CERQUILHO III - ITAPETININGA II	Recapitação/ Recondutoramento da LT 138 kv Cerquillo III - Itapetininga II, nos trechos das derivações Boituva 2 - Zanchetta - Tatui 2, 11 km, para capacidade de 206/242 MVA.	Imediata	DIT	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2022	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	CEMIG-GT	-	SE SÃO GOTARDO 2 500 kv	3º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 60 (por fase) Mvar/500 kv e conexões. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão.		RB	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2022	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	Serra Paracatu Transmissora de Energia S.A.	-	SE PIRAPORA 2 500 kv	1º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 50 (por fase) Mvar/500 kv e conexões. Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão.		RB	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2022	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	Linhas de Transmissão de Montes Claros S.A.	-	SE ITABIRITO 2 500 kv	2º Banco de reatores de barra monofásicos de (3+1) x 33,3 (por fase) Mvar/500 kv e conexões. Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão.		RB	2023 (2ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2022	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	CEMIG-GT	-	SE BOM DESPACHO 3 500 kv	2º Banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 60 (por fase) Mvar/500 kv e conexões. *Aguardar solução em estudo pela ANEEL para controle de tensão.		RB	2023 (2ª Emissão)

DESATIVAÇÕES

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	Regiões	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
------------------------	------------	---------------	---------	----	--------------------------	---------------	------------	-----------	---------------------	-----------------------------	-------------

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	PE	CHESF	-	LT 230 kV BOM NOME - TACARATU, C1 - (Desativação)	Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 141 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Bom Nome Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas.	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	PE/BA	CHESF	-	LT 230 kV TACARATU - PAULO AFONSO III, C1 - (Desativação)	Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 49 km 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas.	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	PE/BA	CHESF	-	LT 230 kV BOM NOME - PAULO AFONSO III, (04F3) - (Desativação) Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III	Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas.	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	PE/BA	CHESF	-	LT 230 kV FLORESTA II - PAULO AFONSO III, C1 - (Desativação) Trecho entre ponto seccionamento para Zebu III e Paulo Afonso III	Circuito Simples 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 8 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // Paulo Afonso III (desativação) Vinculada à SE Bom Nome II 500/230/138 kV, SE Zebu III 500/230 kV e obras associadas.	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	BA	CHESF	Equatorial Alagoas	SE 230/69 kV ABAIXADORA (desativação)	1ª TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Φ (Desativação) 1 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT	Vinculada à entrada em operação da SE Zebu III 500/230 kV	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-014/2022-rev2	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	CE	CHESF	-	LT 230 kV Banabuiú - Russas II, C1 (Desativação)	Desativação da LT 230 kV, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 111 km Amortização remanescente	Vinculada à entrada em operação da SE Morada Nova 500/230 kV	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-014/2022-rev2	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	PI	IENNE TAESA	-	LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves, C1 e C2 (Desativação Capacitores Série)	Desativação dos bancos de Capacitor Série 500 kV, 2 x 425 Mvar 3Φ // Ribeiro Gonçalves 2 CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // Ribeiro Gonçalves Amortização remanescente	Vinculada à entrada em operação da SE São João do Piauí II 500/230 kV	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-014/2022-rev2	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	PI/MA	CHESF	-	LT 500 kV São João do Piauí - Boa Esperança, C1 (Desativação Capacitor Série)	Desativação do banco de Capacitor Série 500 kV, 1 x 484 Mvar 3Φ // São João do Piauí 1 CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // São João do Piauí MIM - 500 kV // São João do Piauí	Vinculada à entrada em operação da SE São João do Piauí II 500/230 kV	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-014/2022-rev2	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	CE/PI	CHESF	-	T 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1, CS (Desativação)	Desativação da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C1, CS, exceto EL da SE Ibiapina II, que será reaproveitada.	Vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-024/2021-rev0	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	SE	CHESF	-	LT 230 kV ITABAIANA - ITABAIANINHA (Desativação)	Desativações: Circuito Simples, 230 kV, 79 km	Associado à entrada em operação da LT 230 kV Olindina - Itabaianinha.	RB	2023 (3ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-148/2021-rev2	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	BA	CHESF	-	LT 230 kV IRECÊ - OLUROLÂNDIA II (Desativação)	Desativações: Circuito Simples 230 kV, 87 km	Associada à entrada em operação da LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III C1.	RB	2023 (3ª Emissão)
EPE	066a - Ofício nº 227/066b - EPE-DEE-RE-062-2020-rev1	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	BA	CHESF	-	LT 230 kV OLINDINA - CÍCERO DANTAS C1 (Desativação)	Desativações: Circuitos Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 81 km.	Associada à entrada em operação da SE Olindina 230/69 kV, por meio do seccionamento das LTs 230 kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2.	RB	2023 (3ª Emissão)
EPE	066a - Ofício nº 227/066b - EPE-DEE-RE-062-2020-rev1	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	BA	CHESF	-	LT 230 kV OLINDINA - CÍCERO DANTAS C2 (Desativação)	Desativações: Circuitos Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 81 km.	Associada à entrada em operação da SE Olindina 230/69 kV, por meio do seccionamento das LTs 230 kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2.	RB	2023 (3ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-014/2022-rev2	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	CE/PE	CHESF	-	LT 230 kV Milagres - Bom Nome, C1 (Desativação)	Desativação da LT 230 kV, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 86,4 km (desativação) Reator de linha (terminal Milagres) - desativação	Vinculada à entrada em operação da SE - Bom Nome II 500/230 kV	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-014/2022-rev2	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	CE	CHESF	-	LT 230 kV Banabuiú - Icó, C1 (Desativação Reator de Linha)	Reator de linha 04E2 (3x3,3Mvar) (terminal Banabuiú) - desativação	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-014/2022-rev2	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	CE	CHESF	-	LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C3 (Desativação Reator de Linha)	Reator de linha 04E3 (10 Mvar) (terminal Banabuiú) - desativação	Imediata	RB	2023 (1ª Emissão)

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
EPE	EPE-DEE-RE-014/2022-rev2	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	CE	CHESF	-	LT 230 kV Milagres - Abaiara, C1 (Desativação Reator de Linha)	Reator de linha 04E2 (3x3,3Mvar) (terminal Milagres) - desativação	Vinculada à entrada em operação da SE-Abaiara 230/34,5 kV	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-014/2022-rev2	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	CE	CHESF	-	LT 230 kV Milagres - Araticum, C1 (Desativação Reator de Linha)	Reator de linha 04E3 (10 Mvar) (terminal Milagres) - desativação	Vinculada à entrada em operação da SE Araticum 230/34,5 kV	RB	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-078/2023-rev0	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	MA	ELETRONORTE	-	LT 230 kV CAXIAS II - COELHO NETO, C1	Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 78 km - trecho de linha a partir da SE Coelho Neto, e do reator de linha CHRE6-01 e respectivas conexões, de 20 Mvar, associado instalado na SE Coelho Neto	Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Caxias II - Teresina II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0	RB	2023 (4ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-078/2023-rev0	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	MA/PI	CHESF	-	LT 230 kV COELHO NETO - TERESINA I, C1	Desativação do Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 57 km - trecho de linha a partir da SE Teresina, e reator de linha CHRE6-02 e respectivas conexões, de 5 Mvar, associado instalado na SE Coelho Neto	Imediata, vinculada à entrada em operação da LT 230 kV Teresina - Teresina III C1 e da desativação e desmontagem do trecho em estruturas de concreto entre a SE Coelho Neto e a derivação pra SE Caxias II, respeitando a sequência de eventos descrita na Tabela 3-6 do estudo EPE-DEE-RE-078/2023-rev0	RB	2023 (4ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-078/2023-rev0	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	PI	CHESF	-	LT 230 kV TERESINA - PIRIPIRI, C1	Desativação e desmontagem da LT 230 kV Teresina - Piripiri C1, Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), trecho de 141 km a partir da SE Piripiri, e do reator de linha 04E1 (3x3,33 Mvar) associado instalado na SE Piripiri.	Vinculada à em operação da LT 230 kV Teresina - Teresina III, C1	RB	2023 (4ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação (Regras dos Serviços de Transmissão, Módulo 3, Seção 3.1, item 2.6 - REN 1.020/2022)	Regiões Norte / Nordeste	PB	CHESF	-	SE 230/138/13,8 kV CAMPINA GRANDE II	Desativação e desmontagem de 1 Compensador Síncrono -10/+20 Mvar (01K1) Desativação e desmobilização de 2 Reatores de -5 Mvar (01E1 e 01E2)	Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas	RB	2023 (4ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	PB	CHESF	-	LT 138 kV CAMPINA GRANDE II - PILÕES II, C1 (Desativação)	Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 80 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Campina Grande II (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Pilões II (desativação)	Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 04/12/2028	RB	2023 (2ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	RN	CHESF	-	LT 138 kV PARAÍSO - PILÕES II, C1 (Desativação)	Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 107 km (desativação) 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Pilões II (desativação)	Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 04/12/2028	RB	2023 (2ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	PB	CHESF	-	SE 138 kV PILÕES II (Desativação)	Desativações: Pátio 138 kV 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT Equipamentos não amortizados	Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 04/12/2028	RB	2023 (2ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	PB	CHESF	-	SE 138/69 kV PILÕES I (Desativação)	Desativações: 1º e 2º TF 138/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ø 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT	Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 04/12/2028	RB	2023 (2ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	PB	CHESF	-	SE 138 kV CAMPINA GRANDE II (Desativação)	Desativações: Pátio 138 kV 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT Equipamentos não amortizados	Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 04/12/2028	RB	2023 (3ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	PB	CHESF	-	SE 230/138 kV CAMPINA GRANDE II (Desativação)	Desativações: 1º e 2º TF 230/138 kV, 2 x 55 MVA 3Ø 2 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT 2 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG-A	Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 04/12/2028	RB	2023 (3ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015/2022-rev1	Desativação	Regiões Norte / Nordeste	PB	CHESF	-	LT 138 kV CAMPINA GRANDE II - SANTA CRUZ II, C1 (Desativação)	Desativações: Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 116 km 1 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT // Campina Grande II	Vinculada à entrada em operação da SE Pilões III 230/69 kV e obras de distribuição associadas 04/12/2028	RB	2023 (3ª Emissão)

DECRETO 11.314 - 2022

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	Regiões	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
ONS/EPE	CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE	Art. 10 do Decreto nº 11.314/2022	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rorôndônia	MG	Interligação Elétrica Evreco S.A.	-	LT 230 kV Governador Valadares – Conselheiro Pena, C1	Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM, 68,6 km	Jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008)	RB	2023 (1ª Emissão)

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	CLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	Ciclo POTEE
ONS/EPE	CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE	Art. 10 do Decreto nº 11.314/2022	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre- Rondônia	MG/ES	Interligação Elétrica Evrecy S.A.	-	LT 230 kV Conselheiro Pena – Aimorés, C1	Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM, 72,1 km	jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008)	RB	2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE	CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE	Art. 10 do Decreto nº 11.314/2022	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre- Rondônia	ES	Interligação Elétrica Evrecy S.A.	-	LT 230kV Aimorés – Mascarenhas, C1	Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM, 13,3 km	jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008)	RB	2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE	CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE	Art. 10 do Decreto nº 11.314/2022	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre- Rondônia	ES	Interligação Elétrica Evrecy S.A.	-	SE 230/138 kV Mascarenhas	TR 230/138kV, 1 x 300 MVA 3Ø, e conexões Módulo Geral 230 kV, Arranjo BD4 1 Módulo de Interligação de Barras 230 kV, Arranjo BD4 1 Entrada de Linha 230 kV, Arranjo BD4	jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008)	RB/RBF	2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE	CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE	Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre- Rondônia	ES	Interligação Elétrica Evrecy S.A.	-	SE 230/138 kV Mascarenhas	Módulo Geral 138 kV, Arranjo BPT 1 Módulo de Interligação de Barras 138 kV, Arranjo BPT 10 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT	jul/25 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 020/2008)	DIT	2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE	CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE	Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre- Rondônia	RJ/SP	Light Energia S.A.	-	LT 230 kV Nilo Peçanha - Santa Cabeça, C1	Circuito Simples 230 kV, 115,8 km	jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018)	RB	2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE	CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE	Art. 3º do Decreto nº 11.314/2022	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre- Rondônia	RJ	Light Energia S.A.	-	SE 230/138 kV Nilo Peçanha	Transformação 230/138kV, (3+1R) x 66,67 MVA 1Ø, e conexões 1 Entrada de Linha 230 kV, Arranjo BD4	jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018)	RB/RBF	2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE	CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE	Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre- Rondônia	RJ	Light Energia S.A.	-	SE Fontes Novas	Módulo Geral 138 kV MG1, Arranjo BPT 6 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT	jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018)	DIT	2023 (1ª Emissão)
ONS/EPE	CTA-ONS DPL 0763/2023 / Ofício 0264/2023/DEE/EPE	Art. 4º do Decreto nº 11.314/2022	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre- Rondônia	RJ	Light Energia S.A.	-	SE 230/138 kV Nilo Peçanha	Módulo geral 138 kV MG1, Arranjo BPT Interligação de Barras 138 kV IB1, Arranjo BPT 9 Entradas de Linha 138 kV, Arranjo BPT	jun/26 (Associado ao fim da vigência do Contrato de Concessão nº 032/2018)	DIT	2023 (1ª Emissão)



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento
Departamento de Planejamento e Outorgas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais
Coordenação-Geral de Planejamento da Transmissão

Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão
Ciclo 2023 - 5ª Emissão (junho/2024)

*** Nesta seção são apresentadas todas as indicações já realizadas em emissões anteriores do POTEE, e que permanecem vigentes e sem alteração.**

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA	CICLO POTEE
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kV SERRA DA MESA – PORANGATU C2	LD em 138 kV com 105 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x336,4 MCM (LINNET)	jun/26	SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA Região NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-076/2020-rev0 PAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	SE SÃO MIGUEL	Banco de Capacitores em derivação trifásico de 5,0 Mvar / 69 kV	jun/26	SOLUÇÃO ESTRUTURAL DA Região NORTE DE GOIÁS PROPOSTA NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-076-2020-r0	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LT 138 kV JANAÚBA B - JANAÚBA 1 C1	Recapitação da LD, 16 km	jan/26	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REVO_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS!	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	SE MONTES CLAROS 5	1 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG (Terreno Rural)	out/22	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REVO_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS!	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LT 138 kV MONTES CLAROS 1 - MONTES CLAROS 5 C1	LD subterrânea, 138 kV - 1,3 km	out/22	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REVO_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS!	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-064/2020-rev0 PAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LT 138 kV MONTES CLAROS 5 - MONTES CLAROS 2 C1 E C2 (CD)	Individualização e Adequação das Entradas de Linha 138 kV - Circuito Simples 138 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 0,3 km	out/22	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REVO_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS!	2021 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-029/2021-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AP	-	CEA	LD 69 kV SANTANA - FAZENDINHA C1	Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 5,7 km	Imediata	LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III	2021 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-029/2021-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AP	-	CEA	LD 69 kV MACAPÁ – AMAZONAS C1	Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 6,8 km	Imediata	LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III	2021 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-029/2021-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AP	-	CEA	Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 1	Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km	Imediata	LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III	2021 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-029/2021-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AP	-	CEA	Secc LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ NA SE MACAPÁ III – Trecho 2	Circuito Simples 69 kV, 2x954 MCM, 2 km	Imediata	LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III	2021 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-029/2021-rev2	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AP	-	CEA	SE FAZENDINHA	Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º, 2º e 3º TF 69/13,8 kV – 3x26 MVA	Imediata	LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III	2021 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-029/2021-rev3	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AP	-	CEA	SE AMAZONAS	Novo pátio de 69 kV Novo pátio de 13,8 kV 1º e 2º TF 69/13,8 kV – 2x26 MVA	Imediata	LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III	2021 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-029/2021-rev6	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AP	-	CEA	LD 69 kV SANTANA – MACAPÁ C1	Eliminação do fator limitante atualmente existente na LD 69 kV Santana – Macapá C2 Adequação do bay de conexão na SE Santana 69 kV	Imediata	LT Laranjal do Jari – Macapá III C1, LT Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69 kV Macapá III	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	CAIUIÁ TRANSMISSORA	COPEL-D	SE SANTA QUITÉRIA	Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática em 13,8 kV, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjuntor de 13,8 kV dos transformadores.	Imediata	-	2017/2016
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	COPEL-GT	COPEL-D	SE CAMPO DO ASSOPIO	Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos	Imediata	-	2017/2016
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	COPEL-GT	COPEL-D	SE UBERABA	Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos	Imediata	-	2017/2016
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	COPEL-GT	COPEL-D	SE CAMPO COMPRIDO	Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos	Imediata	-	2017/2016
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-006/2018-rev0 PAR 2016-2018	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	COPEL-GT	COPEL-D	SE DISTRITO INDUSTRIAL DE S.J. DOS PINHAIS	Implantação de lógica para chaveamento automático de carga nos TFs 230/13,8 kV na contingência de um dos equipamentos	Imediata	-	2017/2016
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-133/2015-rev2 PAR 2016-2018	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	PR	COPEL-GT	COPEL-D	SE SÃO MATEUS DO SUL	Setor 13,8 kV. Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento do alimentador Estiva de 13,8 kV. Setor 34,5 kV. Instalação de disjuntor interligador de barras mediante remanejamento de um dos gerais. Instalação de um relé digital para implementar a transferência automática, considerando a instalação de um painel. Instalação de um relé de bloqueio de fechamento no circuito de fechamento do disjuntor interligador de barras e alteração da atuação do esquema de falha de disjuntor de 13,8 kV dos transformadores.	Imediata	-	2017/2016

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA	CICLO POTEE
EPE	EPE-DEE-RE-068/2012-r0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	-	ELEKTRO	LT 138 KV MONGAGUÁ - MANOEL DA NÓBREGA	Construção de LT em 138 kv com extensão de 17 km, CD, 795 MCM, 75°C/90°C, possibilitando a interligação em 138 kv entre a SE Mongaguá e a nova SE Manoel da Nóbrega. Essa obra deverá ocupar parte da faixa da LT 88 kv Pedro Taques - Mongaguá a qual deverá ser retirada pela ISA CTEEP para possibilitar a implantação da nova linha, conforme determinação da ANEEL (ofício 106/2017 da SFF).	A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kv) se torne efetiva.	SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kv (Outorgada)	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-047/2018-rev2	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kv AVATINGUARA - UBERLÂNDIA 1, C1 e C2.	Seccionamento dos circuitos existentes para conexão da nova subestação de RBF Monte Alegre de Minas 2.	Imediata	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	2018
EPE	EPE-DEE-RE-047/2018-rev2	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kv PATROCÍNIO - SERRA DO SALITRE, C1	Circuito simples de 32 km configuração 1x636 MCM	Imediata	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	2018
EPE	EPE-DEE-RE-047/2018-rev2	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kv ÁGUA VERMELHA - ITURAMA, C1	Circuito simples de 25 km configuração 1x336 MCM	Imediata	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	2018
ONS	PAR 2019-2023	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kv PADRE FIALHO - VIÇOSA 1 (VIA JEQUERI)	Construção da LD 138 kv Padre Fialho - Viçosa 1 (via Jequeri) de 79 km de extensão, 180 MVA, cabo grosbeak, sendo que o trecho entre Padre Fialho e Jequeri tem aproximadamente 40 km	mar/22	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REVO - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA	2018
EPE	EPE-DEE-RE-043/2018-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	ENERGISA-MG	SECCIONAMENTO DA LD 138 kv NOVA USINA MAURÍCIO - CATAGUASES 2	Seccionamento da LD 138 kv Nova Maurício - Cataguases 2 - 1xCD 2x9 km na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kv.	jan/22	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REVO - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA	2018
EPE	EPE-DEE-RE-043/2018-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	ENERGISA-MG	SECCIONAMENTO DA LD 138 kv ALÉM PARAIBA - CATAGUASES 2	Seccionamento (1 x CD 2x1 km) da LD 138 kv Cataguases 2 - Além Paraíba na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kv	jan/22	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REVO - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA	2018
EPE	EPE-DEE-RE-043/2018-rev0	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	ENERGISA-MG	SECCIONAMENTO DA LD 138 kv NOVA USINA MAURÍCIO - LEOPOLDINA 1	Seccionamento (1 x CD 2x3 km) da LD 138 kv Nova Maurício - Leopoldina 1 na SE Leopoldina 2. Obra associada à nova SE Leopoldina 2 345/138 kv.	jan/22	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-043/2018 REVO - ESTUDO DE ATENDIMENTO À ZONA DA MATA MINEIRA E REGIÃO DA MANTIQUEIRA	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kv ARAXÁ 1 - ARAXÁ 2	Seccionamento da LD138 kv Araxá 1 - Araxá 2 na SE Araxá 3, circuito duplo, 0,5 km	Imediata	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-047-2018-rev2 PAR 2019-2023	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kv RIO PARANAIBA - GALVANI	Seccionamento da LD 138 kv Rio Paranaíba - Galvani na SE Serra do Salitre, circuito duplo, 2 x 0,2 km	Imediata	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAIBA	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-023-2012-rev0 PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	DF	-	CEB-D	LD 138 kv SUBESTAÇÃO 06 - BRÁSILIA LESTE	LT 138 kv com 13 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 795 MCM, 1,6 km sublastrado, cabo 630 mm² Cu, e 4,7 km subterrâneo, cabo 1000 mm² Al	Imediata	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-023/2012-rev1 Nov/2012 e EPE-DEE-RE-029-2010-r0 Jun/2010	2018
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kv ATLÂNTICO - CAMPINAS	SECCIONAMENTO DA LD 138 kv ATLÂNTICO - CAMPINAS NA SE CARAJÁS 230/138 kv com 8,6 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 795 MCM.	Imediata	OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 kv XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF	2018
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kv ATLÂNTICO - AREIÃO	LD 138 kv com 7,2 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM	dez/23	OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 kv XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF	2018
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kv REAL - AREIÃO	LD 138 kv com 7,4 km de extensão, circuito simples	dez/23	OBRA VIABILIZA ALÍVIO DO CARREGAMENTO DA SE 230/138 kv XAVANTES POR MEIO DE MAIOR FLEXIBILIDADE OPERATIVA ENTRE SUBESTAÇÕES DE ANHANGUERA E XAVANTES DA RBF	2018
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD138 kv PIRINEUS - DAIA	LD138 kv PIRINEUS - DAIA com 10 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 336,4 MCM	mar/23	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-006/2017-rev1 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO ESTADO DE GOIÁS	2018
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD MINEIROS - COLETORA MINEIROS	LD 138 kv com 10 km de extensão, circuito simples, que permitirá o atendimento da SE 138 kv Mineiros exclusivamente via SE 138 kv Coletora Mineiros	dez/21	MELHORA SENSIVELMENTE O DESEMPENHO DE TENSÃO NA CONTINGÊNCIA DA LD 138 kv RIO CLARO - PARQUE DAS SEM (DIT)	2019

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA	CICLO POTEE
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rorônia	GO	-	ENEL-GO	SE ITAPURANGA 138 kV	Implantação do setor de 138 kV na SE Itapuranga com a instalação de transformador 138/69 kV - 25 MVA	dez/24	OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 kV ITAPACI	2019
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-043/2017-rev0 PAR/PEL 2020-2024	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rorônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kV ITAPURANGA - ITAPACI	LD 138 kV com 100 km de extensão	dez/24	OBRA IMPACTA NO CARREGAMENTO DA TRANSFORMAÇÃO 230/138 kV ITAPACI	2019
EPE	EPE-DEE-RE-031/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD 69 kV Crato - Nova Olinda	Recondutoramento 1 x 954 MCM - 36,5 km - CS	jan/24	Seccionamento da LT 230 kV Milagres - Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II	2019
EPE	EPE-DEE-RE-031/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD 69 kV Crato - Nova Olinda	Seccionamento em loop da LD Crato - Nova Olinda na SE Crato II	jan/24	Seccionamento da LT 230 kV Milagres - Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II	2019
EPE	EPE-DEE-RE-031/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD 69 kV Nova Olinda - Araripe	Recondutoramento 1 x 636 MCM - 53,4 km - CS	Imediata	Seccionamento da LT 230 kV Milagres - Tauá II na SE Crato II, SE 230/69/13,8 kV Crato II	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	Maracanaú 69 kV	1º e 2º Bancos de capacitores 69 kV, 24,4 MVAR	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD 69 kV Dias Macedo II - Tauape C1	LD 69kV 1x1CAL 500 mm ² - 5 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II.	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD Dias Macedo II - Varjota - C1	LD 69kV 1x1CAL 500 mm ² - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II.	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD Tauape - Centro - C1	LD 69kV 1x1CAL 500 mm ² - 6 km	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD Der. Varjota - Água Fria - C1	LD 69kV 1x1CAL 500 mm ² - 3 km Recondutoramento	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD Dias Macedo II - Água Fria - C1	LD 69kV 1x1CAL 500 mm ² - 4 km	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD Tauape - Maguary - C1 e C2	LD 69kV 1x1CAL 500 mm ² - 4 km Recondutoramento	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD Dias Macedo II - Tauape - C1, C2 e C3	LD 69kV 1x1CAL 500 mm ² - 5 km Recondutoramento - Linhas de distribuição em 69 kV existentes, cujos pontos de conexão devem ser remanejados da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II.	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD Dias Macedo II - Aldeota - C1	LD 69kV 1x1CAL 500 mm ² - 8 km Recondutoramento - Linha de distribuição em 69 kV existente, cujo ponto de conexão deve ser remanejado da SE Delmiro Gouveia para a nova SE Dias Macedo II.	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD Dias Macedo II - Aldeota - C2	LD 69kV 1x1CAL 500 mm ² - 8 km	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-090/2018-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	CE	-	ENEL-CE	LD Dias Macedo II - Parangaba - C1 e C2 - subterrâneas	LD 69kV AL 500 mm ² - 7 km	2024	LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2, subterrâneos, e SE Dias Macedo 230/69 kV, Isolada à gas	2019
EPE	EPE-DEE-RE-049/2018-rev1	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	BA	NOVA OLINDINA	COELBA	LT 69 kV OLINDINA-OLINDINA II C1	LT 69 kV Olindina-Olindina II C1 1x636 MCM 1km	jan/23	SE 230/69 kV OLINDINA	2018
EPE	EPE-DEE-RE-049/2018-rev1	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	BA	NOVA OLINDINA	COELBA	SE 69/13,8 kV OLINDINA 2	1" TF 69/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Φ	jan/23	SE 230/69 kV OLINDINA	2018
EPE	EPE-DEE-RE-068-2018-rev1	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	BA	-	COELBA	LD 69 kV Camaçari II - Copec - C1 e C2	Adequação da LD 69 kV, trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm ² , para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II.	Imediata	SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II (novo patio 69 kV)	2019
EPE	EPE-DEE-RE-068-2018-rev1	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	BA	-	COELBA	SE 500/230/69 kV Camaçari II	Seccionamento da LD 69 kV Copec - Camaçari I, no novo setor de 69 kV da SE Camaçari II, trecho aéreo de 2,7 km em torres de circuito duplo - 2 x AAAC 465,4 MCM; Trecho subterrâneo de 0,7 km com cabo de cobre 1200 mm ² , para conexão ao novo setor de 69 kV da SE Camaçari II.	Imediata	SE 500/230/69 kV CAMAÇARI II (novo patio 69 kV)	2019
EPE	EPE-DEE-RE-005/2018-rev0	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	PA	-	CELPA	LD 138kV NOVO PROGRESSO RB - NOVO PROGRESSO CELPA C1	LD 138kV com 3 km de extensão, circuito simples, aéreo, com cabo 2x477 MCM.	jan/23	SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV	2018
EPE	EPE-DEE-RE-005/2018-rev0	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	PA	-	CELPA	LT138kV SECC. TOCANTINHO-NOVO PROGRESSO (Celpa)/ MORAES DE ALMEIDA CS	LD 138kV com 1 km de extensão, circuito duplo, aéreo, com cabo 1x336,4 MCM.	jan/23	SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV	2018
EPE	EPE-DEE-RE-005/2018-rev0	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	PA	-	CELPA	SE 138 kV MORAES DE ALMEIDA	Novo Pátio138 kV na SE Moares de Almeida	jan/23	SE NOVO PROGRESSO 230/138 kV	2018
ONS	PAR 2018-2020	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	PI	-	EQUATORIAL-PI	LT BOA ESPERANÇA II - FLORIANO C2	Construção de LT 69 kV	Imediata	-	2017/2016
ONS	PAR 2018-2020	Reforço	Regiões Norte / Nordeste	PI	-	EQUATORIAL-PI	LT 69 kV CURIMATÁ - PARNAGUÁ C2	Construção de LT 69 kV 1 x 477 MCM - CS (C2)	Imediata	-	2017/2016
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	-	RGE	LT 69 kV CHARQUEADAS 3 - TAQUARI (Nova)	Reencabeçamento do terminal da SE Charqueadas da LT 69 kV Charqueadas - Taquari na SE Charqueadas 3, circuito simples, 3,5 km	ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV	SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV (Outorgada)	2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	-	CEEE-D	SECC (CD) LT 69 kV GUAÍBA 2 - CHARQUEADAS, C1, NA SE CHARQUEADAS 3 (Nova)	Seccionamento da LT 69 kV Charqueadas - Guaíba 2, circuito duplo, 0,6 km, com conexão do terminal de Charqueadas na SE Charqueadas 2 69 kV e desmonte do trecho entre Charqueadas e Charqueadas 2	ASSOCIADA A SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV	SE CHARQUEADAS 3 230/69 kV (Outorgada)	2020 (1ª Emissão)

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRENTEIRA ASSOCIADA	CICLO POTEE
EPE	EPE-DEE-RE-075/2019-rev1	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MT	-	-	SECC LD 138 kV COXIPÓ - CPA, C1 e C2 (CD), NA SE CUIABÁ NORTE	Circuito Duplo 138 kv, 1 x 556,5 MCM (DOVE), 6 km	Imediata	SE CUIABÁ NORTE 500/138 kv - LOTE 3 DO LEILÃO DE TRANSMISSÃO Nº 001/2021 (Licitada)	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-030/2020-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	RJ	-	ENEL-RJ	LD 138 kv LEOPOLDINA - PÁDUA, C1	Circuito Simples 138 kv, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 60 km	jan/25	LT 345 kv LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada)	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-030/2020-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	RJ	-	ENEL-RJ	SE 138/69 kv PÁDUA (Ampliação/Adequação)	1° TR - 138-69 kv - 3Ø - 100 MVA	jan/25	LT 345 kv LAGOS - LEOPOLDINA (Outorgada)	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kv AREIÃO - ANHANGUERA	LD 138 kv com 11,4 km de extensão, circuito simples, cabo 795 MCM	out/23	OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 kv E CARAJÁS 230/138 kv	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-043/2017-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kv GUAPÓ - CARAJÁS, C1	Com extensão de 33 km	jan/25	OBRA IMPACTA NAS TRANSFORMAÇÕES DE NAHAGUERA 230/138 kv E CARAJÁS 230/138 kv	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kv PIRINEUS - SILVÂNIA	LD 138 kv com 40 km de extensão, circuito simples, cabo 397,5 MCM.	out/23	-	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-043/2017-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	SE 138/69 kv Guapó	MIG MIM 1° ATF 138/69 kv, 1 x 25 MVA 3Ø	jan/25	-	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-043/2017-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	SE 69 kv São Francisco	Capacitor em Derivação 20 Mvar, 3Ø	jan/25	-	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	SE HIDROLÂNDIA 138/13,8 kv	Implantação da nova subestação Hidrolândia, com a instalação de um transformador 138/13,8 kv - 33 MVA	out/24	OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRENTEIRA SE 230/69 kv ANHANGUERA	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	SE SILVÂNIA 138/69 kv	Implantação da nova subestação Silvânia, com a instalação de dois transformadores 138/13,8 kv cada um.	out/23	-	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kv IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2	LD 138 kv IPATINGA 2 - CORONEL FABRICIANO 2 (Construção de 10 km de circuito simples. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kv e ao 2º AT 230/138 kv da SE Ipatinga 1)	Imediata	OBRA ASSOCIADA À NOVA SE TIMÓTEO 2 230/69 kv	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kv ARAXÁ 1 - ARAXÁ 3, C1	RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kv ARAXÁ 1 - ARAXÁ 3, C1 (Recapacitação da LD 138 kv Araxá 1 - Araxá 3, C1, 13,3 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA)	Imediata	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kv ARAXÁ 3 - ARAXÁ 2, C1	RECAPACITAÇÃO DA LT 138 kv ARAXÁ 3 - ARAXÁ 2, C1 (Recapacitação da LD 138 kv Araxá 3 - Araxá 2, 0,5 km, aumentando a capacidade para 150/160 MVA)	Imediata	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	SECCIONAMENTO DA LD 138 kv MIRANDA - UBERLÂNDIA 6 (Seccionamento da LD 138 kv Miranda - Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10, circuito duplo, 2 x 0,5 km)	SECCIONAMENTO DA LD 138 kv MIRANDA - UBERLÂNDIA 6 (Seccionamento da LD 138 kv Miranda - Uberlândia 6 na SE Uberlândia 10, circuito duplo, 2 x 0,5 km)	mar/23	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO EPE-RE-047/2018 REV2 - ESTUDO DE ATENDIMENTO AO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA	2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ELETRORAS AMAZONAS ENERGIA	LD 69 kv Pres. Figueiredo RB - Pres. Figueiredo Dist. - C1 e C2	CD - 1x636 MCM, 2 x 4km	Imediata	SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kv	2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-011/2017-rev0 PAR/PEL 2020	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ELETRORAS AMAZONAS ENERGIA	SE 69/13,8 kv Presidente Figueiredo	1° e 2° TR - 69-13,8 kv - 3Ø - 30 MVA	Imediata	SE PRESIDENTE FIGUEIREDO 230/69 kv	2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ELETRORAS AMAZONAS ENERGIA	LT 138 kv Santa Etelvina - Amazonas C1 e C2	Construção de LT 138 kv CD, 7,9 km, 2x795 MCM	mai/26	-	2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ELETRORAS AMAZONAS ENERGIA	SE Parque 10	Construção do setor de 138 kv, TR 138/13,8 kv - 3x40 MVA e 15 alimentadores	nov/22	-	2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0 PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ELETRORAS AMAZONAS ENERGIA	LT 138 kv Cachoeira Grande - Parque 10 C1 e C2	Construção de LT 138 kv CD, 4,5 km, 2x795 MCM	nov/22	-	2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-074/2018-rev1 PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	BA	-	COELBA	LD 138 kv Rio Formoso II - Rio Itaguari	Circuito Simples 138 kv, 1 x 336,4 MCM, 45km	dez/25	SE RIO FORMOSO II 230/138 kv	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-077/2019-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	TO	-	ENERGISA-TO	SE 34,5/13,8 kv FORMOSO	2° TR 34,5-13,8 kv - 3Ø - 5 MVA	jan/24	SE GURUPI 230/138 kv	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-077/2019-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	TO	-	ENERGISA-TO	LD 138 kv Gurupi - Gurupi I CS (C1)	Circuito Simples 1 x 336 MCM - 20km	jan/24	SE GURUPI 230/138 kv	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-077/2019-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	TO	-	ENERGISA-TO	LD 138kv Gurupi - Gurupi II CS (C1)	Circuito Simples 1 x 336 MCM - 2km	jan/24	SE GURUPI 230/138 kv	2020 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	-	RGE	LT 138 kv CACHOEIRINHA 3 - ESTEIO 2 C1 e C2 (CD)	Circuito Duplo 138 kv, 6 km	ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kv	SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kv (Outorgada)	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 PAR 2016-2018 PAR/PEL 2020-2024	Reforço	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	-	RGE	Reencabecamento do terminal de CACHOEIRINHA 1 da LT 138 kv SÃO LEOPOLDO - CACHOEIRINHA 1 na SE CACHOEIRINHA 3	Circuito Simples 138 kv, 1 km	ASSOCIADA A SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kv	SE CACHOEIRINHA 3 230/138 kv (Outorgada)	2018
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-001/2019-rev1 PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	MS	-	ENERGISA-MS	SECC LD 138 kv IGUAATEMI - EL-DORADO, C1, NA SE IGUAATEMI 2	Circuito Duplo 138kv, 3,1 km	ASSOCIADA A SE IGUAATEMI 2 230/138 kv	SE IGUAATEMI 2 230/138 kv (Outorgada)	2019

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA	CICLO POTEE
EPE	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE AMAZONAS	LT 138 kV Lechuga - Amazonas C1 e C2 - CD 2 x 954 MCM - cabo OPGW + LD Manauara - Amazonas 69 kV - CS (seccionamento da LD Manauara - Cidade Nova 69 kV - C1) e LD 69 kV Amazonas - Santo Antônio - CS 1 x 1272 MCM	Imediata	-	2018
EPE	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE DISTRITO 3	Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA e 24 alimentadores	Imediata	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE AMAZONAS	Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA, TR 138/69 kV - 150 MVA, adequações na SE Lechuga 138 kV, 2 conexões de LD da EDAM na SE Lechuga 138 kV	Imediata	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	LT 138 kV LECHUGA - AMAZONAS	Construção de LT 138 kV CD, 2,5 km, 2x795 MCM.	Imediata	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE RIO PRETO DA EVA	Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 2x20 MVA, 10 alimentadores e LT 138 kV Lechuga - Rio Preto da Eva - CS 1 x 477 MCM - 55 km - cabo OPGW	Imediata	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	LT 138 kV LECHUGA - RIO PRETO DA EVA	Construção de LT 138 kV CS, 55 km, 1x477 MCM.	Imediata	-	2017/2016
ONS	NT ONS 0035/2016-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE IRANDUBA DOIS	Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e 7 alimentadores, TR 138 kV/69 kV - 1 x 50 MVA, 01 banco capacitor 138 kV 20 Mvar, LT 138 kV Compensa - Iranduba Dois C1 - CS 1 x 795 MCM - 20 km e adequações nas subestações de Compensa e Iranduba Dois 138 kV	mai/22	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-105/2015-rev1	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE DISTRITO 4	Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA	mai/23	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	LT 138 kV MAUÁ III - DISTRITO 4	Construção de LT 138 kV CD, 3 km, 2x795 MCM.	mai/23	-	2017/2016
ONS	NT ONS 0035/2016-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE MANACAPURU DOIS	Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 1x40 MVA e 7 alimentadores, 1 banco capacitor 138 kV 30 Mvar, LT 138 kV Iranduba Dois Manacapuru Dois C1 - CS 1 x 477 MCM - 70 km e adequações nas subestações Iranduba Dois e Manacapuru Dois 138 kV	mai/23	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-105/2015-rev1	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE JARAQUI 2	Construção dos setores de 138 e 13,8 kV, 3 TR 138/13,8 kV - 40 MVA	mai/24	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-105/2015-rev1	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	LT 138 kV AMAZONAS - JARAQUI 2 C1 e C2	Construção de LT 138 kV CD, 9,1 km, 2x795 MCM.	mai/24	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-105/2015-rev1	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE PONTA NEGRA 2	Construção dos setores de 138, 69 e 13,8 kV, 2 TR 138/13,8 kV - 40 MVA e 2 TR 138/69 kV - 150 MVA	nov/25	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-105/2015-rev1	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	LT 138 kV TARUMÃ - PONTA NEGRA 2 C1 e C2	Construção de LT 138 kV CD, 10,0 km, 2x954 MCM, associada a integração do setor de 138 kV da nova SE Tarumã	nov/25	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-105/2015-rev1	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	LT 138 kV COMPENSA - PONTA NEGRA 2 C1 e C2	Construção de LT 138 kV CD, 3,5 km, 2x795 MCM.	nov/25	-	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-064/2010-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	AM	-	ED AMAZONAS	SE SANTA ETELVINA	Construção do setor de 138 kV, TR 138/13,8 kV - 3x40 MVA	mai/26	-	2017/2016
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-022/2021-revOPAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	MA	-	EQUATORIAL-MA	LT 138 kV SANTA LUZIA III - SANTA LUZIA C1	Construção de LT 138 kV CS, 6,5 km, 1x336,4 MCM	jan/26	SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV - (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV - 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA)	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-022/2021-revOPAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	MA	-	EQUATORIAL-MA	LT 138 kV SANTA LUZIA III - ESTACA 30 C1	Construção de LT 138 kV CS, 21,0 km, 1x336,4 MCM	jan/26	SE SANTA LUZIA III, construção da SE 500/230/138 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV - (6+1) x 150 MVA1º e 2º AT 230/138 kV - 2 x 100 MVA, 2 ELs 138 kV, sendo EL para a SE Santa Luziae 1 EL para a SE Estaca Trinta (Acesso da EQTL-MA)	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-022/2021-revOPAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	MA	-	EQUATORIAL-MA	LT 69 kV AÇAILÂNDIA - AÇAILÂNDIA (EQTL-MA) C1	Construção de LT 69 kV CS, 16,0 km, 1x636 MCM	jan/26	SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV - (6+1) x 150 MVA e construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV - 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA)	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-022/2021-revOPAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	MA	-	EQUATORIAL-MA	LT 69 kV AÇAILÂNDIA - PIQUIÁ C1	Construção de LT 69 kV CS, 3,0 km, 1x636 MCM	jan/26	SE AÇAILÂNDIA, adequação do setor de 500 kV, 1º e 2º AT 500/230 kV - (6+1) x 150 MVA e construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV - 2 x 75 MVA, 2 ELs 69 kV, sendo 1 EL para a SE Açailândia e 1 EL para a SE Piquiá (Acesso da EQTL-MA)	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-022/2021-revOPAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	PA	-	EQUATORIAL-MA	LT 69 kV DOM ELISEU II - DOM ELISEU C1	Construção de LT 69 kV CS, 10,5 km, 1x636 MCM	jan/26	SE DOM ELISEU II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV - 2 x 75 MVA, 1 EL 69 kV para a SE Dom Eliseu (Acesso EQTL PA)	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-022/2021-revOPAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	SE	-	ENERGISA-SE	LT 69 kV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA C1 e C2	Construção de LT 69 kV CD, 4,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK)	dez/26	SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV - 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE)	2021 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-022/2021-revOPAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	SE	-	ENERGISA-SE	LT 69 kV NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II - GRACCHO CARDOSO C1 e C2	Construção de LT 69 kV CD, 28,0 km, 1x636 MCM (GROSBEAK)	dez/26	SE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA II, construção da SE 230/69 kV, 1º e 2º TR 230/69 kV - 2 x 150 MVA, 4 ELs 69 kV, sendo 2 ELs para a SE Nossa Senhora da Glória e 2 ELs para a SE Graccho Cardoso (Acesso da ENERGISA-SE)	2021 (1ª Emissão)

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA	CICLO POTEE
ONS	EPE-DEE-RE-069/2021-rev0 PAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	-	EDP-SP	LT 88 kV ÁGUA AZUL - NORTE C1 e C2	Construção de LT 88 kV CD, 23,0 km, 2x954 MCM	mar/26	SE ÁGUA AZUL, construção de pátio de 88 kV com 1º e 2º TF 440/88 kV, (6+1R) x 133 MVA e 2 ELS para a SE Norte (Acesso da EDP-SP)	2021 (1ª Emissão)
ONS	Após CP 116	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	-	ENEL-SP	ETR VILA MARIANA	Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea.	set/23	-	-
ONS	Após CP 116	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	-	ENEL-SP	EOC SACOMÃ	Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas.	jun/24	-	-
ONS	Após CP 116	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	-	ENEL-SP	EOC AÇOMINAS	Instalação de torre e 1 conjunto de chaves de 2000 A com abertura em carga, telecomandadas.	jun/24	-	-
ONS	Após CP 116	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	-	ENEL-SP	ETR DOMINGOS DE CARLO	Construção de Subestação de transição para permitir conexão de rede de AT aérea com rede de AT subterrânea.	dez/25	-	-
EPE	EPE-DEE-NT-116/2021-rev0 Ofício n. 1819/2021/DEE/EPE	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	RO	-	ENERGISA-RO	LD 138 kV PIMENTA BUENO – CACOAL, C1	LD em 138 kV com 46,9km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 14x77 MCM (HAWK)	imediate	Reforços Estruturais para a Região Leste do Estado de Rondônia - EPE-DEE-NT-116/2021-rev0	2021 (2 Emissão)
EPE/ONS	PAR/PEL 2021	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	SE FRANCISCO SÁ 4	Ampliação da nova SE 138 kV para conexão da nova LD 138 kV Francisco Sá 4 - Montes Claros 2	out/22	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REVO_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS	2021 (2 Emissão)
EPE/ONS	PAR/PEL 2021	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LT 138 kV FRANCISCO SÁ 4 - MONTES CLAROS 2 C1	Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 55 km	out/22	VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO RELATÓRIO EPE-DEE-RE-064-2020-REVO_EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS	2021 (2 Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-055_2012-rev3 PAR 2019-2023	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kV BRAÚNAS - NAQUE	Construção de 43,5 km de circuito simples, cabo 170,5 mm2. Obra associada à nova SE Braúnas 230/161/138 kV		-	2018
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2	LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 2 (Circuito duplo, 636 MCM, 8 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV)		VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajás	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1	LD 138 kV BETIM 6 - BETIM 3 - CONTAGEM 5 - NEVES 1 (Construção de 15 km em circuito duplo, 636 MCM. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV)		VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajás	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1	LD 138 kV BETIM 6 - IGARAPÉ 1 (Circuito duplo, lançamento do 1º circuito, 636 MCM, 19 km. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV)		VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajás	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2	LD 138 kV NEVES 1 – CINCO, C1 e C2 (A obra consiste no recondutoramento do C1 e no lançamento do C2. Porém, a CEMIG – D solicita a modificação desta alternativa, excluindo o recondutoramento dos circuitos. Com isso, a nova obra consistiria apenas no lançamento do C2, 170 mm², 150 MVA, 16,7 km. A CEMIG – D relata que essa mudança não prejudica o desempenho do sistema. Obra associada à nova SE Betim 6 345/138 kV.)		VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-133/2013-rev2 - Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Minas Gerais - Período Pré-Tapajás	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MG	-	CEMIG-D	LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2	LD 138 kV VARGINHA 2 - TRÊS CORAÇÕES 2 (Recondutoramento para 180 MVA, a partir da SE Três Corações 2. Obra associada à nova SE Varginha 4 345/138 kV)		VINCULADA AO CONJUNTO DE OBRAS PROPOSTO NO ESTUDO EPE-DEE-RE-021/2014-rev1 - Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Sul e Oeste de Minas Gerais	2020 (1ª Emissão)
ONS	PAR/PEL 2020-2024	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kV BELA VISTA – HIDROLÂNDIA	LD 138 kV com 30 km de extensão, circuito simples, cabo 397,5 MCM	out/24	OBRA COM ELEVADO IMPACTO NA TRANSFORMAÇÃO DE FRONTEIRA SE 230/69 KV ANHANGUERA	2020 (1ª Emissão)
ONS	ENEL-GO	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL - GO	LDAT 138 kV Campinas - Ferroviário	LDAT 138 kV Campinas - Ferroviário (Recapitação) de 7 km	out/26	-	2023 (1ª Emissão)
ONS	ENEL-GO	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL - GO	LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico	LDAT 138 kV Anhanguera - Atlântico (Recapitação) de 11,6 km	out/26	-	2023 (1ª Emissão)
ONS	ENEL-GO	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL - GO	SE 138/69 kV Carajás	Substituição do TR 138/69 kV de 25 MVA por outro de 50 MVA	jan/24	-	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-049/2017-rev0 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0081-RO	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	SC	-	Celesc	Seccionamento da LT 138 kV Chapeco II – Chapeco Santo Antônio, na SE Chapecoense 230/138 kV	Circuito duplo, 9 km	jan/26	SE CHAPECOENSE 230/138 kV	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-RO	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	-	RGE	Seccionamento da LT 138 kV Ivoti – Bom Princípio, na SE Ivoti 2 230/138 kV	Circuito duplo, 0,1 km	jan/27	SE IVOTI 2 230/138 kV	2023 (1ª Emissão)
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-RO	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	-	RGE	Seccionamento da LT 138 kV Portão – São Sebastião do Cai, na SE São Sebastião do Cai 2 230/138 kV	Circuito duplo, 0,1 km	jan/27	SE SÃO SEBASTIÃO DO CAI 2 230/138 kV	2023 (1ª Emissão)

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ADICIONADA	CICLO POTEE
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-039/2019-rev1 RELATÓRIO ONS DTA-2022-PA-0071-RO	Ampliação	Região Sul / Mato Grosso do Sul	RS	-	RGE	Secionamento da LT 138 kV São Sebastião do Cai - Montenegro, na SE São Sebastião do Cai 2 230/138 kV	Circuito duplo, 0,1 km	jan/27	SE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 2 230/138 kV	2023 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-068/2012-r0 Ofício 022/2015-SPE-MME	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	-	ELEKTRO	LT 138 kV MONGAGUÁ - PERUIBE	Reconstrução, 50 km, CD, de 336,4 MCM para 795 MCM, 75°C/90°C, do trecho entre a SE Mongaguá e a SE Perube. A linha nova ocupará parte da faixa da linha antiga, devendo ser implantada em conjunto com a retirada da linha antiga. A ELEKTRO construirá, também, o trecho CD subterrâneo de 0,5 km entre a SE Mongaguá e o ponto de secionamento da LTCD 138 kV Embu - Perube.	A obra da ELEKTRO deve ser coordenada com a desmontagem do mesmo trecho autorizada à ISA CTEEP através do Despacho ANEEL nº 951/2021. As obras deverão ser concluídas em prazo compatível para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva.	SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada)	2017/2016
EPE/ONS	EPE-DEE-RE-068/2012-r0 PAR 2014-2016	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	-	CPFL PIRATININGA	LT 88 kV MANOEL DA NÓBREGA - HENRY BORDEN SECCIONADORA C1 e C2	Construção de trecho de LT 138 kV operando em 88 kV, CD, condutor ACCR 780 3M, com aproximadamente 0,5 km de extensão e cabos guarda OPGW para possibilitar a interligação entre a futura SE Manoel da Nóbrega e a LT 88 kV Henry Borden Seccionadora - Pedro Taques C1 e C2.	A obra deverá ser concluída em prazo compatível para que a solução de planejamento para que a solução de planejamento já licitada (SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV) se torne efetiva.	SE MANOEL DA NÓBREGA 230/138/88 kV (Outorgada)	2017/2016
EPE	EPE-DEE-RE-007/2016-rev2	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	RO/AM	ELETRONORTE	ED AMAZONAS	LD 138 kV CALADINHO II – HUMAITÁ, C1	LD em 138 kV com 210 km de extensão, circuito simples, aéreo com cabo 1x795 MCM (TERN)	Imediata	SE CALADINHO II 230/138 kV LEILÃO 01/2022 - LOTE 8 (Contratada)	2021 (2ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-005/2018-rev1	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	MT	-	ENERGISA - MT	SECCIONAMENTO LD 138 kV SINOP B - COLÍDER C1 NA SE CLÁUDIA	LD 138 kV com 3 km de extensão, circuito duplo, cabo 1 x 477 MCM.	jan/23	SE CLÁUDIA 230/138 kV LEILÃO 01/2022 - LOTE 9 (Contratada)	2021 (1ª Emissão)
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	SE AREIÃO 138 kV	Implantação da nova subestação Areião, com a instalação de 3 transformadores 138/13,8 kV de 63 MVA (Compacta) - BC 6x5,4 Mvar	dez/23	Obra viabiliza alívio do carregamento da SE 230/138 kV Xavantes por meio de maior flexibilidade operativa entre Subestações de Anhanguera e Xavantes da RBF	2018
EPE	EPE-DEE-RE-047/2019-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	MEZ 8	ENEL-SP	EOC Vila Olívia	Substituição de 2 conjuntos de chaves de 1600 A por 2 conjuntos de chaves de 2000 A de abertura em carga, telecomandadas.	jan/26	SE SÃO MIGUEL 345/88 kV	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-047/2019-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	MEZ 8	ENEL-SP	LTA Leste - Norte C1 e C2	Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 8,89 km de extensão.	dez/25	SE SÃO MIGUEL 345/88 kV	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-047/2019-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	MEZ 8	ENEL-SP	LTA Leste - Vila Olívia C1 e C2	Reconstrução de trecho de LT Aérea de 88 kV, CD, capacidade de 2000 A por circuito, com aproximadamente 2,48 km de extensão.	jun/23	SE SÃO MIGUEL 345/88 kV	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-047/2019-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	MEZ 8	ENEL-SP	EOC Vila Buenos Aires	Substituição de 1 conjunto de chaves de 1600 A por 1 conjunto de chaves 2000 A de abertura em carga, telecomandadas.	jun/24	SE SÃO MIGUEL 345/88 kV	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-047/2019-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	SP	MEZ 8	ENEL-SP	RAE Vila Olívia C1 e C2	Re-sigilagem do atual Ramal VOL 1-2 para LTA SMI-VOL 1-2	dez/25	SE SÃO MIGUEL 345/88 kV	2020 (1ª Emissão)
EPE	EPE-DEE-NT-062/2022-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	RO	-	ENERGISA-RO	LD 69 kV COLETORA PORTO VELHO – JACY-PARANÁ, C1	Circuito Simples 69 kV, 1 x 336,4 MCM (LINNET), 73 km e entradas de linha	jan/25	-	2023 (2ª emissão)
EPE	EPE-DEE-NT-062/2022-rev0	Ampliação	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	RO	-	ENERGISA-RO	SE 230/138/69 kV JARU	1° TF 138/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ø 1 Conexão de Transformador 138 kV 1 Conexão de Transformador 69 kV	jan/25	-	2023 (2ª emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-012-2022-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	BA	-	NEOENERGIA COELBA	SE 138/34,5 kV São Marcelo 2	1º TR 138/34,5 kV – 20/26,6 MV e conexões.	dez/28	-	2023 (2ª emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-012-2022-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	BA	-	NEOENERGIA COELBA	LD 138 kV Formosa do Rio Preto – São Marcelo	Circuito simples, 138 kV, 1 x 636 MCM, 27 km	dez/28	-	2023 (2ª emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-012-2022-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	BA	-	NEOENERGIA COELBA	SE 138/34,5kV Coaceral I	1º e 2º TR 138/34,5 kV – 20/26,6 MVA	dez/28	-	2023 (2ª emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-012-2022-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	BA	-	NEOENERGIA COELBA	LD Formosa do Rio Preto – Coaceral I	Circuito simples, 138 kV, 1 x 636 MCM, 13 km	dez/28	-	2023 (2ª emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-012-2022-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	TO	-	ENERGISA-TO	LD 138 kV Formosa do Rio Preto - Jalapão (Antiga Chapada da Mangabeira)	Circuito simples, 138 kV, 336,4 MCM CAA, 85 km	dez/28	-	2023 (2ª emissão)
ONS	PAR 2019-2023	Reforço	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rondônia	GO	-	ENEL-GO	LD 138 kV ANHANGUERA - RIVIERA	Nova LD 138 kV Anhanguera - Riviera para 155/180 MVA	Imediata	-	2018
EPE	EPE-DEE-RE-015-2022-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	PE	-	NEOENERGIA PE	Secionamento da LD 138 kV Flores - Bom Nome C1 na SE Bom Nome II	Circuito Simples 138 kV, 1 x 636 MCM 2 x 7 km	dez/28	-	2023 (2ª emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-045/2023-rev0	Obra Determinativa Distribuição	Regiões Norte / Nordeste	PB	EDF	ENERGISA-PB	LT 69 kV JOÃO PESSOA II - PARATIBE, C1 e C2 (CD)	Circuito Duplo 69 kV, 1 x 1000 MCM ACAR, 14 km 2 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / João Pessoa II MIM - 69 kV / João Pessoa II 2 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / Paratibe MIM - 69 kV / Paratibe	Imediata	-	2023 (4ª emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-045/2023-rev0	Obra Determinativa Distribuição	Regiões Norte / Nordeste	PB	EDF	ENERGISA-PB	LT 69 kV PARATIBE - MANGABEIRA, C2	Circuito Simples 69 kV, 1 x 1000 MCM ACAR, 13 km 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / PARATIBE MIM - 69 kV / PARATIBE 1 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT / MANGABEIRA MIM - 69 kV / MANGABEIRA	Imediata	-	2023 (4ª emissão)

POTEE Anteriores - D

ORIGEM DA RECOMENDAÇÃO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	REGIÃO	UF	TRANSMISSORA OU GERADORA	DISTRIBUIDORA	INSTALAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA DE NECESSIDADE	OBRA DE REDE BÁSICA OU REDE BÁSICA DE FRONTEIRA ASSOCIADA	CICLO POTEE
ONS	PAR/PEL 2023	Obra Determinativa Distribuição	Regiões Sudeste / Centro-Oeste / Acre-Rorônia	RO	-	ENERGISA-RO	SE PIMENTA BUENO 138 kV	Adequação do barramento em 138 kV da SE Pimenta Bueno de Barra Simples (BS) para Barra Principal e Transferência (BPT).	Imediata	-	2023 (4ª emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015-2022-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	PB		ENERGISA-PB	LD 138 kV Paraíso - Santa Cruz II C2	Circuito Simples, 1x636MCM, 8km	dez/28	SE Pilões III 230/69 kV	2023 (2ª emissão)
EPE	EPE-DEE-RE-015-2022-rev0	Ampliação	Regiões Norte / Nordeste	PB		ENERGISA-PB	LD 69 kV Pilões III - Pilões C1 e C2	Circuito Simples 69 kV, 1 x 636 MCM 2 x 2 km	dez/28	SE Pilões III 230/69 kV	2023 (2ª emissão)