

RDC 001/2014	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO SETORIAL UNIDADE II - CAMPUS MARABÁ	R\$ 2.887.384,98	R\$ 0,00	R\$ 2.887.384,98	1071,15	R\$ 2.695,59	mar/20	R\$ 3.701,18	37,30%	R\$ 1.360.146,64	R\$ 242.584,59	R\$ 1.602.731,23	
Concorrência 002/ADNR/SRNR/2011	INFRAER O	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE APOIO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE, EM MANAUS/AM	R\$ 2.442.037,14	100%Estacas tipo Tubulão, 100%Diversos, 90%Inst.eletromecânicas, 90%Inst. telemática, 90%Inst. Sdai, 90%Inst.	R\$ 1.277.942,71	514,56	R\$ 2.483,56	abr/11	R\$ 5.237,85	132,45%	R\$ 1.924.857,50	R\$ 343.301,78	R\$ 2.268.159,28	
		ITENS SUPRIMIDOS - Concorrência 002/ADNR/SRNR/2011	Estacas tipo Tubulão	R\$ 171.780,67										
			60%Superestrutura	R\$ 238.958,55										
			90%Pavimentação	R\$ 2,00										
			Diversos	R\$ 340.786,44										
			90%Inst. eletromecâ	R\$ 148.643,10										
			90%Inst telemática	R\$ 114.759,43										
			Inst Sdai	R\$ 47.950,46										
			90%Inst elétricas	R\$ 101.213,78										
		Valor Suprimido	R\$ 1.164.094,43											
											Soma das Estimativas	R\$ 13.144.571,63		
ESTIMATIVA DE CUSTO - MÉTODO PARAMÉTRICO (MÉDIA DOS VALORES - ATUALIZADOS PELO INCC-M DE JUL/2023)											MÉDIA=(SOMA)/6	R\$ 2.190.761,94		
INCC-M variação do período - calculado pelo site https://myside.com.br/guia-imoveis/calculadora-incc														

DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS DO ANTIPOJETO DO REFEITÓRIO E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO MPEG				PERCENTUAL DE CUSTO CONSTRUÇÃO	
SETOR	AMBIENTE	UNIDADE	ÁREA M²	100%	13,5%
SERVIÇOS/ADMINISTRAÇÃO	PREPARO E PISTA QUENTE	1	17,84	17,84	
	DISPENSA SECA E FREEZERS	1	8,28	8,28	
	LAVAGEM E GUARDA DE UTENSÍLIOS	1	8,24	8,24	
	HALL DE CIRCULAÇÃO	1	12,7	12,7	
	ENTRADA DE SERVIÇO	1	5,67	5,67	
	ANTECÂMARA	1	4,38	4,38	
	LIXEIRA	1	4,7	4,7	
	ÁREA DE SERVIÇO	1	7,19	7,19	
	VESTIÁRIO FEMININO	1	5,26	5,26	
	VESTIÁRIO MASCULINO	1	5,26	5,26	
	CENTRAL DE GÁS	1	2,13	2,13	
	PASSARELA DESCOBERTA	1	27,36		27,36
	PASSARELA COBERTA	1	82,98		82,98
SOCIAL	JARDIM DE AROMÁTICO E JARDIM II	1	241,88		241,88
	JARDINEIRAS	4	36		36
	VARANDA COBERTA	1	97,28		97,28
	SALÃO DE ATENDIMENTO	1	264,45	264,45	
	HALL DOS WC'S	1	14,59	14,59	
	WC FEMININO USO GERAL	1	3,4	3,4	
	WC MASCULINO USO GERAL	1	3,4	3,4	
TOTAL GERAL (m²)			852,99	367,49	485,50



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:	ANTIPROJETO
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em Regime de Contratação Integrada para proceder à elaboração do Projeto Básico e Projeto Executivo bem como a execução das obras de implantação do Refeitório e Espaço de Convivência com área de 852.99 m², para o Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG
LOCAL:	CAMPUS DE PESQUISA do MPEG – Av. Perimetral da Ciência, Nº 1901. Bairro Terra Firme, Belém, Pará.

CRONOGRAMA FÍSICO

Item	Descrição	DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	365 DIAS	450 DIAS
	REFEITÓRIO DO MPEG	450													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20													
1.1	Serviços Preliminares														
2	LICENÇAS E DIAGNÓSTICOS	60													
2.1	Licenças														R\$ 11.148,54
2.2	Análise de Diagnóstico														R\$ 11.148,54
3	PROJETO BÁSICO	75													
3.1	Projetos Básicos														R\$ 11.148,54
3.2	Análise e Revisão														
4	PROJETO TÉCNICOS	45													
4.1	Projetos Técnicos														R\$ 11.148,54
4.2	Análise pelos órgãos														
5	PROJETO EXECUTIVO	75													
5.1	Projeto Executivo														R\$ 33.445,63
5.2	Análise e Revisão														
6	ENTREGA FINAL E ACEITE	15													
6.1	Entrega Final e Aceite														R\$ 22.297,09
7	EXECUÇÃO DA OBRA	180													
7.1	Fundação														
7.2	Entrutura de concreto														
7.3	Estrutura de aço														
7.4	Cobertura														
7.5	Parede														
7.6	Revestimento														
7.7	Piso														
7.8	Instalações														
7.9	Louças e Acessórios														
8	ENTREGA FINAL DA OBRA	20													
8.1	Limpeza Final e Desmobilização														R\$ 298.632,15
9	RECEBIMENTO DA OBRA	85													
9.1	Recebimento Provisório e Final														R\$ 298.632,15
DESEMBOLSO			R\$ 11.148,54	R\$ 309.780,69	R\$ 309.780,69	R\$ 309.780,69	R\$ 298.632,15	R\$ 298.632,15	R\$ 298.632,15	R\$ 298.632,15					
			0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	14,14%	14,14%	14,14%	13,63%	13,63%	13,63%	13,63%

ESTIMATIVA DE CUSTO / PARAMÉTRICO - Refeitório e Espaço de Convivência no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG			
Orçamento	BDI: 32,78	Data de Referência:	ago/23
Nº	ITEM	VALOR	%
1	ESTUDOS TÉCNICOS	R\$ 100.336,90	4,58%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 181.942,78	8,31%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 108.661,79	4,96%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 223.457,72	10,20%
5	ESTRUTURAS	R\$ 134.950,94	6,16%
6	COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 162.445,00	7,42%
7	ALVENARIA/ ESQUADRIA	R\$ 129.912,18	5,93%
8	INST. ELET-DADOS-VOZ	R\$ 203.083,63	9,27%
9	INST. MECÂNICAS	R\$ 452.282,80	20,65%
10	INST. HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 230.249,08	10,51%
11	REVESTIMENTO/ PINTURA	R\$ 202.207,33	9,23%
12	ACABAMENTOS FINAIS	R\$ 61.122,26	2,79%
TOTAL=		R\$ 2.190.761,94	100,00%

Documento assinado digitalmente
 REJANIA LUCIA ABREU SARAIVA
 Data: 18/08/2023 11:35:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>