




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MJSP - POLÍCIA FEDERAL  
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SR/PF/SP

		Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
		SUBSTITUIÇÃO FORRO MINERAL SR/SP	SINAPI - 09/2021 - São Paulo SICRO3 - 04/2021 - São Paulo SICRO2 - 11/2016 - São Paulo ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 08/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 10/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 10/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte	20,28%	Não Desonerado: 0,00%	

Curva ABC de Insumos														
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00039512	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	Material	m²	14.500,0000000		139,40		2.021.300,00		2.021.300,00	86,41%	2.021.300,00	86,41%
00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	20.170,0000000		6,47		130.499,90		130.499,90	5,58%	2.151.799,90	91,99%
00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C)	Material	M	14.500,0000000		6,57		95.265,00		95.265,00	4,07%	2.247.064,90	96,07%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1.332,0649750		19,52		26.001,91		26.001,91	1,11%	2.273.066,81	97,18%
00040937	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0063000		22.205,75		22.345,65		22.345,65	0,96%	2.295.412,45	98,13%
00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	673,9312900		21,09		14.213,21		14.213,21	0,61%	2.309.625,67	98,74%
83.30.20	SUDECAP	TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)	Material	UN	59,0000000		168,39		9.935,01		9.935,01	0,42%	2.319.560,68	99,17%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.980,7000000		3,24		6.417,47		6.417,47	0,27%	2.325.978,14	99,44%
00036250	SINAPI	RODAFORRO PARA FORRO MINERAL COMPRIMENTO 6 M	Material	M	500,0000000		5,80		2.900,00		2.900,00	0,12%	2.328.878,14	99,56%
B.01.000.020121	CPOS	Projetista pleno - nível técnico	Mão de Obra	H	14,0000000		113,49		1.588,86		1.588,86	0,07%	2.330.467,00	99,63%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.312,2500000		1,21		1.587,82		1.587,82	0,07%	2.332.054,83	99,70%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1.980,7000000		0,78		1.544,95		1.544,95	0,07%	2.333.599,77	99,77%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.980,7000000		0,66		1.307,26		1.307,26	0,06%	2.334.907,03	99,82%
B.01.000.020122	CPOS	Desenhista pleno/cadista	Mão de Obra	H	22,0000000		52,56		1.156,32		1.156,32	0,05%	2.336.063,35	99,87%
B.01.000.020112	CPOS	Coordenador de projetos	Mão de Obra	H	2,0000000		348,90		697,80		697,80	0,03%	2.336.761,15	99,90%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1.312,2500000		0,49		643,00		643,00	0,03%	2.337.404,16	99,93%
B.01.000.020113	CPOS	Arquiteto junior	Mão de Obra	H	5,0000000		116,49		582,45		582,45	0,02%	2.337.986,61	99,95%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	668,4500000		0,75		501,34		501,34	0,02%	2.338.487,94	99,97%

 Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO FERES BORGES, Agente de Polícia Federal**, em 19/11/2021, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **21045493** e o código CRC **71AB8476**.