

CURVA ABC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FONTE	CÓDIGO	UND	QTD	S/ BDI	C/ BDI	R\$ TOTAL	%	% ACUM.	TIPO
2.3	Piso vinílico, e = 2 mm, fornecimento e instalação , aplicação em academia	Composição		m2	300,00	184,25	230,31	69.093,00	30,31%	30,31%	A
7.4	Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação	SINAPI	103266	und	2,00	8.950,20	11.187,75	22.375,50	9,82%	40,13%	A
6.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, alta resistência, linha porcelanato progetto, Portobello ou similar, aplicado	ORSE	02204	m2	90,00	193,42	241,78	21.760,20	9,55%	49,67%	A
2.6	Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura	SINAPI	102235	m2	26,90	480,23	600,29	16.147,80	7,08%	56,76%	A
6.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço (CIMENTO QUEIMADO)	ORSE	10982	m2	140,00	89,95	112,44	15.741,60	6,91%	63,66%	A
7.3	Espelho plano 3mm (ACADEMIA)	ORSE	12516	m2	28,60	342,89	428,61	12.258,25	5,38%	69,04%	A
6.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	SINAPI	87536	m2	238,00	33,83	42,29	10.065,02	4,42%	73,45%	A
2.2	Fornecimento e Instalação de Piso de borracha 1000 x 1000 x 15mm, cor Preta, (Plurigoma, Daud ou similar)	ORSE	02235	m2	30,00	158,21	197,76	5.932,80	2,60%	76,06%	A
4.1	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	ORSE	12952	und	1,00	3.868,73	4.835,91	4.835,91	2,12%	78,18%	A
3.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	ORSE	00640	und	12,00	292,78	365,98	4.391,76	1,93%	80,11%	A
5.10	Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em bancadas, com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado	ORSE	02009	und	6,00	520,00	650,00	3.900,00	1,71%	81,82%	B
2.1	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	ORSE	10410	m2	29,00	104,26	130,33	3.779,57	1,66%	83,47%	B
3.6	Luminária tubular 1 x 20 w (lumiflex ou similar)	ORSE	1393	und	66,00	40	50,00	3.300,00	1,45%	84,92%	B
6.5	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	ORSE	11150	m2	4,00	652,31	815,39	3.261,56	1,43%	86,35%	B
5.4	Fornecimento e instalação de válvula de parede para lavatório, modelo pematic, marca docol ou similar	ORSE	1490	und	6,00	410,79	513,49	3.080,94	1,35%	87,70%	B
1.15	Deslocamento de luminária fluorescente 2 x 40 w	ORSE	00566	und	36,00	54,91	68,64	2.471,04	1,08%	88,79%	B
5.7	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	ORSE	9843	und	6,00	296,22	370,28	2.221,68	0,97%	89,76%	B
5.8	Dosador de sabão liquido, de metal, da Docol ou similar	ORSE	09373	und	4,00	442,29	552,86	2.211,44	0,97%	90,73%	B

6.2	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. cinza - B2140 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) - (MÁRMORE)	ORSE	11491	m2	8,00	203,12	253,90	2.031,20	0,89%	91,62%	B
1.14	Remoção de revestimento em fórmica	ORSE	08414	m2	144,00	9,76	12,20	1.756,80	0,77%	92,40%	B
5.9	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	ORSE	02013	und	2,00	611,09	763,86	1.527,72	0,67%	93,07%	B
3.5	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	3295	pt	3,00	282,35	352,94	1.058,82	0,46%	93,53%	B
3.8	Luminária tipo plafon, 19x19cm, ref: 1L-YJ053601M, Linha Plus Block, Bronzearte ou similar, com lampada bipino G9 - 40w/127v	ORSE	07716	und	4,00	207,85	259,81	1.039,24	0,46%	93,99%	B
1.18	Limpeza geral	ORSE	02450	m2	346,00	2,24	2,80	968,80	0,43%	94,41%	B
7.1	Banco de madeira (massaranduba ou angelim), incluindo ferragens e demais serviços necessários para o assentamento	COMPOSIÇÃO/ INSUMOS	-	m	7,20	105,00	131,25	945,00	0,41%	94,83%	B
3.7	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	ORSE	12971	und	10,00	65,19	81,49	814,90	0,36%	95,18%	B
3.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	ORSE	03293	pt	2,00	321,88	402,35	804,70	0,35%	95,54%	C
1.7	Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator)	ORSE	03026	und	25,00	25,59	31,99	799,75	0,35%	95,89%	C
5.11	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	ORSE	03709	und	4,00	153,14	191,43	765,72	0,34%	96,22%	C
1.8	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	00018	m2	47,00	12,81	16,01	752,47	0,33%	96,55%	C
7.2	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capacidade 5 l	ORSE	04375	und	6,00	99,90	124,88	749,28	0,33%	96,88%	C
3.2	Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condutele pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01	ORSE	00648	und	4,00	140,3	175,38	701,52	0,31%	97,19%	C
1.5	Remoção e reassentamento de louças sanitárias	ORSE	03261	und	4,00	109,49	136,86	547,44	0,24%	97,43%	C

5.5	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	03708	und	3,00	134,04	167,55	502,65	0,22%	97,65%	C
1.13	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	ORSE	07215	und	20,00	18,25	22,81	456,20	0,20%	97,85%	C
1.9	Remoção de divisórias de granito (ou mármore)	ORSE	12504	m2	27,00	12,81	16,01	432,27	0,19%	98,04%	C
5.3	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	ORSE	12511	und	4,00	84,20	105,25	421,00	0,18%	98,22%	C
1.6	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	ORSE	12375	und	2,00	158,62	198,28	396,56	0,17%	98,40%	C
2.7	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execução de tal iscas. af_06/2014	SINAPI	87550	m2	12,00	22,99	28,74	344,88	0,15%	98,55%	C
5.15	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF_12/2014	SINAPI	89356	m	12,00	22,50	28,13	337,56	0,15%	98,70%	C
5.12	Kit de registro de pressão bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscáveis instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. AF_12/2014	SINAPI	89970	und	6,00	42,69	53,36	320,16	0,14%	98,84%	C
2.4	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	00151	m2	6,00	42,61	53,26	319,56	0,14%	98,98%	C
3.3	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	ORSE	03286	pt	1,00	226,94	283,68	283,68	0,12%	99,10%	C
5.6	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	ORSE	02066	und	4,00	53,59	66,99	267,96	0,12%	99,22%	C
5.17	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	SINAPI	89497	und	12,00	13,09	16,36	196,32	0,09%	99,31%	C
1.17	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	ORSE	10039	t	5,00	30,00	37,50	187,50	0,08%	99,39%	C
1.4	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	ORSE	12346	m²	8,00	16,20	20,25	162,00	0,07%	99,46%	C
5.16	Luva, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014	SINAPI	89558	und	12,00	9,55	11,94	143,28	0,06%	99,52%	C
5.13	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 MM, x 3/4 instalado em reservação de água de edificação que possua reservação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016	SINAPI	94672	und	12,00	9,52	11,90	142,80	0,06%	99,59%	C
5.1	Assentamento de torneira	ORSE	11471	und	8,00	12,41	15,51	124,08	0,05%	99,64%	C
1.12	Remoção de lavatório	ORSE	03262	und	8,00	11,78	14,73	117,84	0,05%	99,69%	C
1.1	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	ORSE	10963	m3	4,00	22,86	28,58	114,32	0,05%	99,74%	C

5.14	Luva,ppr, dn 25 MM, classe pn25, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. AF_06/2015	SINAPI	96698	und	12,00	7,28	9,10	109,20	0,05%	99,79%	C
1.10	Demolição de revestimento em mármore	ORSE	00033	m2	5,00	14,62	18,28	91,40	0,04%	99,83%	C
1.2	Demolição de concreto manualmente	ORSE	00013	m³	0,30	237,89	297,36	89,21	0,04%	99,87%	C
1.16	Remoção de vidro (ESPELHO)	ORSE	00039	m2	21,00	3,17	3,96	83,16	0,04%	99,91%	C
1.11	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	ORSE	08387	m2	3,20	19,31	24,14	77,25	0,03%	99,94%	C
2.5	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/20/14	SINAPI	87878	m2	12,00	4,29	5,36	64,32	0,03%	99,97%	C
1.3	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	00031	m²	2,00	14,62	18,28	36,56	0,02%	99,98%	C
5.2	Assentamento de lavatório	ORSE	11470	und	2,00	14,62	18,28	36,56	0,02%	100,00%	C