



# MODELO - Orçamento Sintético

Item	Índice	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			<b>REPAROS E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES TÉCNICAS EXPOSTAS</b>						<b>55,00 %</b>
		023 Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO	m²	529,44				9,65 %
1.2		2170 ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m²	529,44				13,87 %
1.3		100203 IOPES	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	971,26				31,47 %
<b>2</b>			<b>COBERTURA METÁLICA</b>						<b>6,88 %</b>
2.1		21032024 Próprio	REMOÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE SEM REAPROVEITAMENTO	UND	14900				1,66 %
2.2		21032025 Próprio	FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA COM PARAFUSOS AUTOBROCANES E MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	UND	14900				5,22 %
<b>3</b>			<b>PINGADEIRA</b>						<b>19,69 %</b>
3.1		21032026 Próprio	REMOÇÃO DE PINGADEIRA METÁLICA SEM REAPROVEITAMENTO	M	443,25				1,53 %
3.2		ED-50667 SETOP	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	443,25				18,16 %
<b>4</b>			<b>CALHAS</b>						<b>7,02 %</b>
4.1		99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	210				0,22 %
4.2		100203 IOPES	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	210				6,81 %
<b>5</b>			<b>RUFO DE CONCRETO</b>						<b>11,34 %</b>
5.1		100203 IOPES	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	350				11,34 %
<b>6</b>			<b>ADEQUAÇÃO DE RUFO EM CONCRETO</b>						<b>0,08 %</b>
6.1		7991 ORSE	Demolição de rufo de concreto	m	3				0,01 %
6.2		26 ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	1				0,01 %
6.3		304 ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	2				0,06 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

