

CURVA ABC - SERVIÇOS						
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	C4859	MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES E PINTURA, ALT. ÚTIL 2,50 M	87,85	M	R\$ 704,12	R\$ 61.856,69
2	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	9,60	M3	R\$ 788,60	R\$ 7.570,55
3	COTAÇÃO	INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, 4 FIOS 0,90MM, INCLUSIVE HASTES, ISOLADORES E PLACA DE ADVERTÊNCIA	400,00	M	R\$ 18,32	R\$ 7.326,24
4	102993	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40,00	M	R\$ 137,81	R\$ 5.512,43
5	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM)	3,72	M3XKM	R\$ 1.173,95	R\$ 4.367,11
6	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE, POTÊNCIA 0,25 HP, ROTAÇÃO MÁXIMA 7.000 RPM, VELOCIDADE DE ABERTURA DE 68M/MIN, MODELO ROSSI DZ4 NITRO OU SIMILAR EQUIVALENTE	1,00	UND	R\$ 2.000,74	R\$ 2.000,74
7	COTAÇÃO	CENTRAL DE ALARME E CHOQUE, WI-FI SMART ON, SAÍDA DE TENSÃO CONFIGURÁVEL 20.000/12.000V, COM 3 CONTROLES REMOTOS, NOTIFICAÇÃO/DISPARO VIA SMARTPHONE	1,00	UND	R\$ 1.685,58	R\$ 1.685,58
8	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	2,17	M3	R\$ 665,05	R\$ 1.443,16
9	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	21,62	M3	R\$ 62,08	R\$ 1.342,17
10	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRATERMELHO, COM SUPORTE ARTICULADO, TRÊS NÍVEIS DE FREQUÊNCIA, MODELO INTELBRAS IVA 5080 AT ATIVO OU SIMILAR EQUIVALENTE	1,00	UND	R\$ 949,45	R\$ 949,45
11	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20	6,00	UND	R\$ 131,71	R\$ 790,26
12	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	1,00	M3	R\$ 665,05	R\$ 665,05
13	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	193,27	M2	R\$ 3,01	R\$ 582,27
14	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	10,00	M2	R\$ 3,01	R\$ 30,13
TOTAL:						R\$ 96.121,82