

MEMORIAL DESCRITIVO				
OBRA/SERVIÇO:		REPARO DE MURO, CERCA ELÉTRICA DE PROTEÇÃO E COMPLEMENTOS		
ENDEREÇO:		RUA MUNDINHO ALMEIDA, SN, BAIRRO NOIVOS (POR TRÁS DO DNIT)		
TABELA REFERÊNCIA:		SINAPI - JULHO/2023 - SEM DESONERAÇÃO		
BDI:	25,01%			
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE
<b>1</b>		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
<b>1.1</b>		<b>MUROS CAÍDOS</b>		
1.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	21,62	M3
1.1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	2,17	M3
1.1.3	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	193,27	M2
1.1.4	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM)	3,57	M3XKM
<b>1.2</b>		<b>CANAL DE DRENAGEM</b>		
1.2.1	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	1,00	M3
1.2.2	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM)	0,15	M3XKM
<b>1.3</b>		<b>PODA DE ÁRVORES/ARBUSTOS</b>		
1.3.1	98532	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20	6,00	UND
<b>2</b>		<b>ESTRUTURA</b>		
<b>2.1</b>		<b>MUROS</b>		
2.1.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	9,60	M3
2.1.2	C4859	MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES E PINTURA, ALT. ÚTIL 2,50 M	87,85	M
2.1.3	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	10,00	M2
<b>2.2</b>		<b>DRENAGEM</b>		
2.2.1	102993	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	40,00	M
<b>3</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
3.1	COTAÇÃO	INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, 4 FIOS 0,90MM, INCLUSIVE HASTES, ISOLADORES E PLACA DE ADVERTÊNCIA	400,00	M
3.2	COTAÇÃO	CENTRAL DE ALARME E CHOQUE, WI-FI SMART ON, SAÍDA DE TENSÃO CONFIGURÁVEL 20.000/12.000V, COM 3 CONTROLES REMOTOS, NOTIFICAÇÃO/DISPARO VIA SMARTPHONE	1,00	UND
3.3	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO, COM SUPORTE ARTICULADO, TRÊS NÍVEIS DE FREQUÊNCIA, MODELO INTELBRAS IVA 5080 AT ATIVO OU SIMILAR EQUIVALENTE	1,00	UND
3.4	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE, POTÊNCIA 0,25 HP, ROTAÇÃO MÁXIMA 7.000 RPM, VELOCIDADE DE ABERTURA DE 68M/MIN, MODELO ROSSI DZ4	1,00	UND