

MD BRASIL

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA : PE - RECEITA FEDERAL R13-EQUIPAMENTO
 ORÇAMENTO : RECEITA FEDERAL OBRA - EQUIPAMENTO R13
 LOCAL : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

TAXAS: BDI= 18,74% |LS= 85,16%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO					
04.01.000	ARQUITETURA					
12962/ORSE	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, P/ CADEIRA DE RODAS QUE SE ENCAIXA EM ESCADAS RETAS, DIM.=0,90X1,40, ACABAMENTO EM CHAPA AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI, SISTEMA ACIONAMENTO POR ELICO	MAT.	UN	1,00	33.247,20	33.247,20
C-MDB-0401-002	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM MADEIRA TIPO CEGA COM LÃ DE ROCHA	SER.CG	M2	1.334,15	723,35	965.060,35
I-MDB-0401-002	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM MADEIRA TIPO CEGA COM LÃ DE ROCHA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MAT.	M2	1,00	723,35	723,35
C-MDB-0401-003	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM MADEIRA TIPO MISTA COM LÃ DE ROCHA	SER.CG	M2	1.542,49	1.131,72	1.745.671,12
I-MDB-0401-003	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM MADEIRA TIPO MISTA COM LÃ DE ROCHA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MAT.	M2	1,00	1.131,72	1.131,72
C-MDB-0401-004	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM MADEIRA TIPO MISTA MÉDIA COM LÃ DE ROCHA	SER.CG	M2	341,87	1.036,75	354.435,28
I-MDB-0401-004	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM MADEIRA TIPO MISTA MÉDIA COM LÃ DE ROCHA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MAT.	M2	1,00	1.036,75	1.036,75
C-MDB-0401-005	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM MADEIRA TIPO CEGA BAIXA COM LÃ DE ROCHA	SER.CG	M2	311,03	808,37	251.427,34
I-MDB-0401-005	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM MADEIRA TIPO BAIXA COM LÃ DE ROCHA	MAT.	M2	1,00	808,37	808,37
C-MDB-0401-009	PORTA EM MADEIRA 01 FOLHA 80CM (MESMO PADRÃO DIVISÓRIAS) INCLUSO FECHADURA, DOBRADIÇAS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SER.CG	UN	139,00	2.459,77	341.908,08
I-MDB-0401-009	PORTA EM MADEIRA 01 FOLHA 80CM (MESMO PADRÃO DIVISÓRIAS) INCLUSO FECHADURA, DOBRADIÇAS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MAT.	UN	1,00	2.459,77	2.459,77
C-MDB-0401-010	PORTA EM MADEIRA DUPLA (MESMO PADRÃO DIVISÓRIAS), INCLUSO FECHADURA, DOBRADIÇAS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SER.CG	UN	8,00	3.524,82	28.198,57
I-MDB-0401-010	PORTA EM MADEIRA DUPLA (MESMO PADRÃO DIVISÓRIAS), INCLUSO FECHADURA, DOBRADIÇAS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MAT.	UN	1,00	3.524,82	3.524,82
C-MDB-0401-020	PORTA EM MADEIRA 0,48 (MESMO PADRÃO DIVISÓRIAS), INCLUSO FECHADURA, DOBRADIÇAS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SER.CG	UN	4,00	1.607,41	6.429,63
I-MDB-0401-020	PORTA EM MADEIRA 0,48 (MESMO PADRÃO DIVISÓRIAS), INCLUSO FECHADURA, DOBRADIÇAS E FERRAGENS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	MAT.	UN	1,00	1.607,41	1.607,41

MD BRASIL ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA : PE - RECEITA FEDERAL R13-EQUIPAMENTO
ORÇAMENTO : RECEITA FEDERAL OBRA - EQUIPAMENTO R13
LOCAL : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

TAXAS: BDI= 18,74% |LS= 85,16%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
C-MDB-0401-031	DIVISÓRIA CEGA ARTICULADA DO PISO AO TETO COM LÃ DE ROCHA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SER.CG	M2	13,56	2.654,62	35.996,66
00180/ORSE	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS	SER.CG	M2	1,00	81,93	81,93
11648/ORSE	DIVISÓRIA ARTICULADA ACÚSTICA - OBRA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ARACAJU	MAT.	M2	1,00	2.572,69	2.572,69
SUBTOTAL (DIVISÃO):						3.762.374,22
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS					
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
06.01.302	QUADRO DE FORÇA					
C-MDB-0601-044	NOBREACK 160KVA COM AUTONOMIA DE 10 MIN	SER.CG	UN	1,00	236.267,25	236.267,25
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
I-MDB-0601-044	NOBREACK 160KVA COM AUTONOMIA DE 10 MIN	EQ.AQ.	UN	1,00	235.953,89	235.953,89
06.03.000	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					
06.03.200	EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO					
C0730	CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR	SER.CG	UN	1,00	18.221,95	18.221,95
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,30	17,55	40,36
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,30	21,62	49,73
88266U	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,30	30,19	69,45
I0505	CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE	MAT.	UN	1,00	18.062,42	18.062,42
C-MDB-0603-003	REPETIDOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL	SER.CG	UN	4,00	2.689,10	10.756,40
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,30	17,55	40,36
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,30	21,62	49,73
88266U	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,30	30,19	69,45
I-MDB-0603-003	REPETIDOR DE ALARME ENDEREÇÁVEL	MAT.	UN	1,00	2.529,57	2.529,57
06.04.000	SONORIZAÇÃO					
06.04.200	SONOFLETORES					
I-MDB-0604-005	PROJETOR	MAT.	UN	2,00	12.009,74	24.019,49
I-MDB-0604-006	LIFT AUTOMÁTICO PARA PROJETOR	MAT.	UN	2,00	4.603,40	9.206,79
I-MDB-0604-007	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA TENSIONADA 16X9	MAT.	UN	2,00	4.205,76	8.411,52
06.07.000	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO					
08680/ORSE	CÂMERA IP CCD 1/3" (IP 20 SOHO DN), DAY/NIGHT, COM LEDS INFRAVERMELHO, GIGA SECURITY OU SIMILAR	SER.CG	UN	39,00	2.888,03	112.633,31
06698/ORSE	TÉCNICO EM INFORMÁTICA - FONTE SEINFRA - REF. MÊS 01/17	M.O.	H	8,00	22,87	182,92
08941/ORSE	CÂMERA IP CCD 1/3" (IP 20 SOHO DN), DAY/NIGHT, COM LEDS INFRAVERMELHOS	MAT.	UN	1,00	2.705,11	2.705,11
06.08.000	SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE					
06.08.500	ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO)					

MD BRASIL ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA : PE - RECEITA FEDERAL R13-EQUIPAMENTO
ORÇAMENTO : RECEITA FEDERAL OBRA - EQUIPAMENTO R13
LOCAL : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

TAXAS: BDI= 18,74% |LS= 85,16%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
C-MDB-0608-006	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HVAC INCLUSO: QUADROS DE AUTOMAÇÃO, QUADRO PARA GERENCIADOR DE REDE, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.	SER.CG	UN	1,00	340.312,98	340.312,98
I-MDB-0608-006	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HVAC INCLUSO: QUADROS DE AUTOMAÇÃO, QUADRO PARA GERENCIADOR DE REDE, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.	SER.MO	UN	1,00	340.312,98	340.312,98
06.09.000	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					
06.09.002	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO					
C4564	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19"	SER.CG	UN	5,00	587,65	2.938,27
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,50	17,55	43,87
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	2,50	21,62	54,06
18444	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES ST, PADRÃO 19"	MAT.	UN	1,00	489,73	489,73
SUBTOTAL (DIVISÃO):						762.767,97
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES					
07.02.000	AR CONDICIONADO CENTRAL					
07.02.500	EQUIPAMENTOS AUXILIARES					
C-MDB-0702-033	FANCOLETE DUTADO EMBUTIDO	SER.CG	UN	4,00	2.797,35	11.189,39
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	7,28	21,62	157,51
88267U	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	5,99	21,38	128,14
88315U	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,33	20,27	6,69
88316U	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,47	15,76	133,43
I-MDB-0702-033	FANCOLETE FCL_TCYE24AM	MAT.	UN	1,00	2.371,58	2.371,58
C-MDB-0702-037	VRF, UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO TETO DE EMBUTIR PARA DUTO, ALTA PRESSÃO, CAPACIDADE DE 24.230 BTU/H (EVAPORADORA E CONDENSADORA)	SER.CG	UN	4,00	7.855,44	31.421,77
00011-E	CANTONEIRA DE AÇO DOCE, P/SERRALHERIA, PREÇO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1.1/2"X1/8"	MAT.	KG	1,75	4,16	7,27
00286-E	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA DE 750V, DE 01,5MM2	MAT.	M	90,00	0,55	49,27
02562-E	TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS DE 6,00M, ROSCA EM AMBAS AS EXTREMIDADES, DE 1/2"	MAT.	UN	0,06	17,82	1,07
02623-E	JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2"	MAT.	UN	2,00	1,16	2,33
05270-E	ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1"	MAT.	UN	40,00	0,50	19,95
05909-E	PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM	MAT.	UN	4,00	0,14	0,57

MD BRASIL

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA : PE - RECEITA FEDERAL R13-EQUIPAMENTO
ORÇAMENTO : RECEITA FEDERAL OBRA - EQUIPAMENTO R13
LOCAL : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

TAXAS: BDI= 18,74% |LS= 85,16%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
07859-E	TUBO COBRE SEM COSTURA, NO DIAMETRO DE 1/4" A 3/4" E COM ESPESSURA DE 1/32"	MAT.	KG	18,93	41,43	784,35
07873-E	CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESSURA DE 1/32"	MAT.	UN	6,00	1,22	7,34
07876-E	CURVA 90º DE COBRE, DE 5/8" E COM ESPESSURA DE 1/32"	MAT.	UN	6,00	3,47	20,80
07880-E	FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSOEXPANDIDO COM LARGURA DE 48MM	MAT.	M	1,92	0,70	1,34
07881-E	BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG, EMBALAGEM DESCARTAVEL	MAT.	UN	0,16	617,86	100,22
07882-E	MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE 1/2"	MAT.	M	6,00	1,63	9,76
07886-E	TUBO ESPONJOSO EM POLIETILENO, NO DIAMETRO DE 5/8"	MAT.	M	40,00	1,21	48,45
39557	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 24000 BTU/H	MAT.	UN	1,00	6.376,92	6.376,92
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	7,28	21,62	157,51
88267U	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	5,99	21,38	128,14
88315U	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,33	20,27	6,69
88316U	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,47	15,76	133,48
C-MDB-0702-039	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 TÉRREO	SER.CG	UN	1,00	30.335,72	30.335,72
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-039	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 TÉRREO	MAT.	UN	1,00	29.663,92	29.663,92
C-MDB-0702-040	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 PAV 01	SER.CG	UN	1,00	49.252,30	49.252,30
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-040	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 PAV 01	MAT.	UN	1,00	48.580,50	48.580,50
C-MDB-0702-041	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 02 PAV 01	SER.CG	UN	1,00	51.429,21	51.429,21
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37

MD BRASIL
ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA : PE - RECEITA FEDERAL R13-EQUIPAMENTO
ORÇAMENTO : RECEITA FEDERAL OBRA - EQUIPAMENTO R13
LOCAL : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

TAXAS: BDI= 18,74% |LS= 85,16%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-041	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 02 PAV 01	MAT.	UN	1,00	50.757,41	50.757,41
C-MDB-0702-042	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 03 PAV 01	SER.CG	UN	1,00	43.661,26	43.661,26
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-042	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 03 PAV 01	MAT.	UN	1,00	42.989,46	42.989,46
C-MDB-0702-068	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 PAV 02	SER.CG	UN	1,00	51.429,21	51.429,21
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-068	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 PAV 02	MAT.	UN	1,00	50.757,41	50.757,41
C-MDB-0702-069	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 02 PAV 02	SER.CG	UN	1,00	51.429,21	51.429,21
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-069	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 02 PAV 02	MAT.	UN	1,00	50.757,41	50.757,41
C-MDB-0702-070	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 03 PAV 02	SER.CG	UN	1,00	43.661,26	43.661,26
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56

MD BRASIL

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA : PE - RECEITA FEDERAL R13-EQUIPAMENTO
ORÇAMENTO : RECEITA FEDERAL OBRA - EQUIPAMENTO R13
LOCAL : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

TAXAS: BDI= 18,74% |LS= 85,16%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
I-MDB-0702-070	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 03 PAV 02	MAT.	UN	1,00	42.989,46	42.989,46
C-MDB-0702-071	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 PAV 03	SER.CG	UN	1,00	51.319,14	51.319,14
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-071	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 PAV 03	MAT.	UN	1,00	50.647,34	50.647,34
C-MDB-0702-072	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 02 PAV 03	SER.CG	UN	1,00	45.640,27	45.640,27
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-072	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 02 PAV 03	MAT.	UN	1,00	44.968,46	44.968,46
C-MDB-0702-073	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 03 PAV 03	SER.CG	UN	1,00	43.661,26	43.661,26
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-073	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 03 PAV 03	MAT.	UN	1,00	42.989,46	42.989,46
C-MDB-0702-074	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 PAV 04	SER.CG	UN	1,00	45.574,96	45.574,96
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-074	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 01 PAV 04	MAT.	UN	1,00	44.903,16	44.903,16
C-MDB-0702-075	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 02 PAV 04	SER.CG	UN	1,00	46.826,09	46.826,09
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37

MD BRASIL

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA : PE - RECEITA FEDERAL R13-EQUIPAMENTO
 ORÇAMENTO : RECEITA FEDERAL OBRA - EQUIPAMENTO R13
 LOCAL : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

TAXAS: BDI= 18,74% |LS= 85,16%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-075	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 02 PAV 04	MAT.	UN	1,00	46.154,29	46.154,29
C-MDB-0702-076	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 03 PAV 04	SER.CG	UN	1,00	43.661,26	43.661,26
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,55	140,37
88248U	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	17,36	138,89
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	21,62	172,98
88279U	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	8,00	27,44	219,56
I-MDB-0702-076	FANCOIL - MONTAGEM PARA ATENDER TAG 03 PAV 04	MAT.	UN	1,00	42.989,46	42.989,46
07.04.000	VENTILAÇÃO MECÂNICA					
07.04.300	EQUIPAMENTOS AUXILIARES					
C-MDB-0704-005	EXAUSTOR TD-350/125 SILENT (220V 60)	SER.CG	UN	10,00	715,55	7.155,51
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,80	17,55	14,04
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,80	21,62	17,30
I-MDB-0704-005	TD-350/125 SILENT (220V 60)	MAT.	UN	1,00	684,22	684,22
C-MDB-0704-006	EXAUSTOR TD-1300/250 SILENT (220V60HZ)	SER.CG	UN	8,00	2.725,34	21.802,75
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,80	17,55	14,04
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,80	21,62	17,30
I-MDB-0704-006	TD-1300/250 SILENT (220V60HZ)	MAT.	UN	1,00	2.694,01	2.694,01
C-MDB-0704-007	EXAUSTOR TD-2000/315 SILENT (220V60HZ)	SER.CG	UN	14,00	4.033,61	56.470,54
88247U	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,80	17,55	14,04
88264U	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H	0,80	21,62	17,30
I-MDB-0704-007	TD-2000/315 SILENT (220V60HZ)	MAT.	UN	1,00	4.002,27	4.002,27
SUBTOTAL (DIVISÃO):						725.921,10
TOTAL GERAL:						5.251.063,29

LEGENDA DE CÓDIGOS	
XXXXX/ORSE	BASE DE DADOS ORSE
CONSULTA ON-LINE ENTRE SETEMBRO DE 2017 E JULHO DE 2018	
CXXXX	BASE DE DADOS SEINFRA
CONSULTA ON-LINE	
XXXXXU	BASE DE DADOS SINAPI
XXXXX/XU	
XXXXX/XXX	

DATA:13/07/2018

MD BRASIL ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA : PE - RECEITA FEDERAL R13-EQUIPAMENTO
ORÇAMENTO : RECEITA FEDERAL OBRA - EQUIPAMENTO R13
LOCAL : ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

TAXAS: BDI= 18,74% |LS= 85,16%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT./COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2018						
XX.XXX.XXX.SER	BASE DE DADOS TCPO					
MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2017						
C-MDB-XXXX-XXX	COMPOSIÇÃO MDB					
C-MDB- XXXX -XXX	CÓDIGO DO GRUPO (CONFORME PLANILHA SEAP)					
C-MDB- XXXX -XXX	CÓDIGO DO SUBGRUPO (CONFORME PLANILHA SEAP)					
C-MDB-XXXX- XXX	CÓDIGO ITEM					
COTAÇÕES DE MERCADO ENTRE SETEMBRO DE 2017 E JULHO DE 2018						