



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECEITA FEDERAL - PONTA PORÃ (SEM DESONERAÇÃO)					
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE MURO PERIMETRAL NO DEPÓSITO DE VEÍCULOS APREENHIDOS - PONTA PORÃ (MS) - ALF/PPA/MS	DATA:	01/11/2023		BDI:	27,55%
LOCAL:	RUA PEDRO ÂNGELO DA ROSA, S/N, VILA BOA VISTA, PONTA PORÃ (MS)	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
CLIENTE:	RECEITA FEDERAL	AGESUL	01/2023 - Sem desoneração	115,44%	-	01/2023
TABELA BASE:	SINAPI MS (10/2023)	SINAPI	10/2023 - Sem desoneração	115,44%	71,26%	10/2023
TABELAS AUXILIARES:	SINDUSCON MS (10/2023) E AGESUL (01/2023)	SINDUSCON	09 e 10/2023 - Campo Grande	134,39%	-	10/2023
		COTAÇÃO	PRÓPRIA	-	-	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			<b>SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b>					
1.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	2250,00	1,89	2,41	5.424,06
1.2	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8,00	1.202,83	1534,21	12.273,68
1.3	93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	12,00	290,97	371,13	4.453,59
1.4	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	306,75	391,26	3.130,08
1.5	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	128,00	119,71	152,69	19.544,33
1.6	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	640,00	28,38	36,20	23.167,16
2.0			<b>FUNDAÇÕES</b>					
2.1	100899	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	m	940	86,71	110,60	103.962,69

2.2	96621	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	1,71	220,05	280,67	479,95
2.3	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	376	18,47	23,56	8.857,99
3.0			<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>					
3.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	236,25	8,81	11,24	2.654,78
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	137,81	24,31	31,01	4.273,13
4.0			<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>					
4.1	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	22,8	89,21	113,79	2.594,35
4.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	213,6	77,51	98,86	21.117,35
4.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. F_06/2017	kg	1467,69	17,83	22,74	33.378,36
4.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	4842,68	14,66	18,70	90.552,38
4.5	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	13,35	151,26	192,93	2.575,64
4.6	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	kg	4642,31	10,79	13,76	63.890,44
4.7	89999	SINAPI	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	kg	990,66	15,76	20,10	19.914,13
4.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	539,92	13,91	17,74	9.579,38

4.9	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1981,32	12,64	16,12	31.943,48
4.10	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	151,64	696,31	888,14	134.678,95
4.11	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	54,74	707,34	902,21	49.389,62
4.12	102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_05/2021	m³	52,92	643,75	821,10	43.452,78
4.13	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	52,92	268,78	342,83	18.142,50
5.0			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					
5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	1246,8	51,59	65,80	82.043,24
6.0			<b>ALVENARIA</b>					
6.1	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2806,40	118,12	150,66	422.818,01
6.2	11.17	SINDUSCON MS	Alv. Estrutural Canaleta Concreto 19x19x39cm (espessura 19 cm), com argamassa cimento, cal hidratada e areia 1:1:5 (SINDUSCON MS)	m	2250,00	28,68	36,58	82.308,02
7.0			<b>ACABAMENTOS</b>					
7.1		COTAÇÃO	Chapim linear 0,23x0,80x0,05 cm (largura x comprimento x altura) para muro de e=19cm e chapim quadrado 0,45x0,45x0,05 cm para pilares do muro, incluso transporte (cotação)	m	1125,00	20,88	26,63	29.961,50
7.2	2001004040	AGESUL	BARREIRA DE PROTECAO HELICOIDAL (CONCERTINA) SIMPLES EM ACO GALVANIZADO CORTANTE, DIAMETRO DE 300MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO (AGESUL)	m	1137,00	51,28	65,41	74.368,49

[illegible]

