

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

### PLANTA DE POSICIONAMENTO

**PLANTA BAIXA - Somatom Go Now ESCALA 1:50**

**LEGENDA:**

- ARQUITETURA EXISTENTE
- À CONSTRUIR
- À DEMOLIR

**Somatom GO NOW - Legenda**

Descrição	Peso (kg), Dissipação de calor no ar(W)	Observações:
01 Gantry	1120 5200	
02a Mesa de Pacientes PHS VARIO 1	387	opcional
02b Mesa de Pacientes PHS VECTOR	320	opcional
03 Console de comando, monitor TFT de 19", teclado		
04 Control device		
05 UPS	#4	
06 Ponto de acesso Wireless	#3	
07 Quadro de Força	#1 #2 #3	
08 Estabilizador	#1 #2 #3 #5	
09 Bomba Injetora		opcional
10 Suporte para bomba injetora e Tablet		opcional
11 Impressora laser		opcional

#1 Não faz parte do equipamento, deve ser adquirido adicionamente pelo CLIENTE.  
#2 Consultar com o fornecedor destes itens peso, dimensões e carga térmica.  
#3 Infraestrutura e instalação são de responsabilidade do cliente.  
#4 Integrado ao Gantry  
#5 Caso a rede do cliente tiver variação superior a +/- 10%, recomenda-se o estabilizador.

### ELEVAÇÃO VISOR

**Somatom Go Now ESCALA 1:50**

**Gantry Arm - Suporte para bomba injetora e Tablet**

O acessório é opcional e instalado no topo do gantry, próximo ao lado direito. Ele fornece interface para a bomba injetora e o tablet.

**Instalação Elétrica (Entrada de Rede) de acordo a com DIM VDE 0107**

Alimentação Elétrica para o SOMATOM GO NOW			
Linha de Força	3 Fases+N+Terra/AC 60Hz	Entrada de rede	50 kVA
Voltagem da linha	380V		
Resistência interna da rede	não deve ultrapassar		230 mΩ

**Preparativos para Instalação**

Os preparativos para instalação incluem a realização da rede elétrica, rede DICOM para transferência de informação digital, instalação de quadro de fusíveis, interruptores, aterramento principal, sinalização, transformadores de isolamento, vigas e monitores de isolamento, instalação de tubos de cabo, fazer eletrodutos de acordo com projetos entregue por nós, fazer e fixar estruturas especiais para montar equipamento em tetos, telos falsos, como também instalação de âncoras para fixação de partes no teto pisos e paredes.

O cliente deve contratar por sua conta empresas competentes para executar e supervisionar os preparativos do local de instalação. A empresa contratada é responsável pelo conclusão dos preparativos correta e conforme cronograma estabelecido, pela supervisão de todos os preparativos para instalação e pela observância das normas VDE e DIN.

Não é de nossa responsabilidade a execução da construção e supervisão dos preparativos do local de instalação, como também a observância posterior das condições operacionais padrões.

A empresa contratada é responsável para conferir os cálculos estáticos, quando aplicável, da climatização de ar do edifício.

**Cargas no Piso**

Resultados	Pontos de Medição	A	B	C	D
Festático [N]		1910	3010	3310	2970
Amplitude para F dyn [N]		± 300	± 300	± 300	± 300
Pontos de Apoio		54 mm			
Diâmetro		16 cm <sup>2</sup>			
Termos usados					
F estática	Carga estática no piso				
F dyn	Carga de tração durante a rotação do gantry				
Amplitude	Diferença entre o mínimo e máximo da carga no piso durante a rotação do gantry				

**Observações**

Recomendamos a utilização de um sistema de condicionamento com unidades Self ou Split system, para garantir as condições de climatização. Prever sistema de Climatização para funcionamento 24 Horas, 7 Dias por Semana.

**Prevenção de Incêndio**

Deverá ser instalado nas proximidades do equipamento um extintor de CO2. Outros sistemas de combate a incêndio, como sprinklers, podem causar danos ao equipamento.

**Condicionamento do Ar**

Na área do equipamento devem ser asseguradas as seguintes condições ideais:

Área para o Equipamento	Temperatura	: 22 °C +/- 2 °C
	Umidade Relativa	: 50% +/- 10 % Sem condensação.
	Umidade Absoluta	: 11g / kg

Os valores operacionais devem ser fixados dentro destes limites e a ventilação deve estar conforme padrões locais e regulamentos. O Ar Condicionado deverá funcionar 24h. O insuflamento do Ar Condicionado não poderá ser posicionado diretamente sobre o equipamento. É recomendável acrescentar 25% à capacidade máxima requerida. Não recomendamos a instalação de desumidificadores móveis.

**Transporte**

Esquemático, sem escala, medidas em mm.

**Transporte padrão** Dispositivo com rodas

**Transporte por passagens estreitas**

**Perigo de Inclinação!**

Somente permitível colocar os rodízios na posição de largura mínima conforme desenho (menor entre as laterais), se for necessário utilizar uma passadeira estante. Assentos do Gantry afastar-se a passadeira estante, os os rodízios do dispositivo de transporte obrigatoriamente devem ser colocados na largura máxima restabelecendo o equilíbrio.

**Medidas do Gantry com embalagem:**

Altura: 2062mm  
Largura: 1011mm  
Comprimento: 2361mm  
Peso: 1387 kg

**Medidas da Mesa com embalagem:**

Altura: 1517mm  
Largura: 830mm  
Comprimento: 2850mm  
Peso: 533 kg - Vector  
600 kg - Vario

**Nota:** As tomadas sob o visor na Sala de Comando devem ser montadas na horizontal e ficar a 82,5cm do piso, imediatamente abaixo do visor. As demais tomadas pertinentes a este projeto devem ser posicionadas conforme o padrão de altura de 30cm do piso.

**Documentos de referência**

Nº.	Nº. do documento	Data	Documento
01	C2-081.891.01.09.02	04/2019	PLANNING GUIDE

**Projeto Padrão**

**Declaração de Concordância do Cliente e Equipe Técnica**

Não utilize este Projeto como base para execução da obra. Somente execute obras com a Planta Definitiva de Instalações do Equipamento. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas.

Rev.	Descrição	Substitui:	Data:	Responsável:
0	Emissão Inicial		xx/xx/xxxx	xxxx
Rev.	Descrição	Substitui:	Data:	Responsável:
Autor Emissão Inicial	Autor	Data	XXXXX/2018	XXXXX/2018

**SIEMENS Healthineers**

**Cliente**

**Cidade**

**Planta de Posicionamento e Proteção**

**TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA**

**SOMATOM GO NOW**

**numero do projeto**

**Supply Chain Management**  
Project Management and Planning  
Av. Mutinga, 3800  
05110-902 São Paulo - SP

**Altura desde o piso acabado**  
Até o Teto  
Até o Forro Falso

**Escala** 1/50

**OM** 1M 2M

**1/1**