

COMPOSIÇÕES ANÁLITICAS - DESONERADO

ENDEREÇO: **Rodovia BR 471, Km 15, Gleba Rural**

Responsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICÍPIO: **Catanduvas - Paraná**

CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: **SINAPI - JUN / 2022**

Encargos sociais: Mão de Obra 85,79% (Hora) 48,34% (Mês)

1.8

98459-CP	REMONTAGEM / RECOLOCAÇÃO TAPUME COM TELHA METÁLICA.	M2	OBSEVAÇÕES				
I	3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	CR	0,2	40,14	8,03	20% de reposição devido as percas
I	4433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	CR	0,24546	33,83	8,30	20% de reposição devido as percas
I	5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	C	0,0428	20,5	0,88	100% de reposição devido as percas
I	7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	CR	0,11706	70,8	8,29	20% de reposição devido as percas
C	88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	CR	0,15176	20,81	3,16	80% perca. A maioria das peças serão reaproveitadas, no comprimento correto
C	88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,45528	25,15	11,45	80% de reposição devido as percas
C	91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	CR	0,00088	25,66	0,02	20% de reposição devido as percas
C	91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	CR	0,00382	24,5	0,09	20% de reposição devido as percas
C	94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	CR	0,0012	380,21	0,46	100% de reposição devido as percas
	MATERIAL	26,06958				76,4946%	
	MÃO DE OBRA	14,60842				23,5054%	
	TOTAL COMPOSIÇÃO	40,678				100,0000%	40,678

COMPOSIÇÕES ANÁLITICAS - DESONERADO

ENDEREÇO: **Rodovia BR 471, Km 15, Gleba Rural**

Responsável Técnico: Kelvin Zuttion

MUNICÍPIO: **Catanduvas - Paraná**

CREA: 30.435/D-PR

REFERÊNCIA: **SINAPI - JUN / 2022**

Encargos sociais: Mão de Obra 85,79% (Hora) 48,34% (Mês)

2.4

97644-CP REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2

C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,3945	25,41	10,02	A produtividade é menor, devido os cuidados necessários para remover peça por peça a fim de reaproveitamento (retirada, transporte e empilhamento)
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,7746	19,78	15,32	A produtividade é menor, devido os cuidados necessários para remover peça por peça a fim de reaproveitamento (retirada, transporte e empilhamento)
		MATERIAL				76,4946%		
		MÃO DE OBRA	25,34583			23,5054%		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	25,34583	100,0000%			25,34583	

2.5

100701-CP PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. REMONTAGEM / RECOLOCAÇÃO M2

I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	CR	0,2	1072,27	214,45	20% de reposição devido as percas
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,457	25,41	11,61	100% de reposição devido as percas
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,229	19,78	4,53	100% de reposição devido as percas
C	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	C	0,012	545,93	6,55	100% de reposição devido as percas
		MATERIAL	221,01			76,4946%		
		MÃO DE OBRA	16,14			23,5054%		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	237,1472	100,0000%			237,1472	

8.4

01-COT COTAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 4,0M3 PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO, INCLUSO TRANSPORTE E DESCARGA UN

	CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 4,0M3	UN	1	173,895	173,895	Cotação processo SEI nº 08117.004461/2021-99 https://www.idinheiro.com.br/tabelas/tabela-incc/ acumulado nos ultimos 12 meses (15,93%)
	MÃO DE OBRA					
	TOTAL COMPOSIÇÃO	173,90	100,0000%		173,90	